



令和 8 年度

住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費（国庫債務負担行為分）

Z E B 実証事業

B. 既存テナント事業 交付申請の手引き

2026年5月

補助金を申請及び受給される皆様へ

一般社団法人 環境共創イニシアチブ（以下「S I I」という。）が取り扱う補助金は、公的な国庫補助金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。当然ながら、S I Iとしても厳正に補助金を執行するとともに、虚偽や不正行為に対しては厳正に対処いたします。

当事業の補助金の交付を申請する方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。）」、及びS I Iが定める「令和8年度 住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費（Z E B実証事業）交付規程（以下「交付規程」という。）」をよくご理解のうえ、また以下の点についても十分にご認識いただいたうえで補助金受給に関する全ての手続きを適正に行っていただきますようお願いいたします。

①	補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないでください。
②	偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、S I Iとして、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。なお、事業に係る取引先（請負先、委託先以降も含む）に対して、不明瞭な点が確認された場合、補助金の受給者立ち会いのもとに必要な応じ現地調査等を実施します。その際、補助金の受給者から取引先に対して協力をお願いしていただくこととします。
③	②の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金（年10.95%の利率）を加えた額をS I Iに返還していただき、当該金額を国庫に返納します。また、S I Iから新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。
④	補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨が規定されています。あらかじめ補助金に関するそれら規定を十分に理解したうえで本事業の申請手続きを行うこととしてください。
⑤	S I Iから補助金の交付決定を通知する前に、既に発注等を完了させた事業等については、補助金の交付対象とはなりません。
⑥	補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約（契約金額100万円未満のものを除く）に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません（補助事業の実施体制が何重であっても同様）。
⑦	補助金で取得、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）を、当該取得財産等の処分制限期間内に処分しようとするときは、事前に処分内容等についてS I Iの承認を受けなければなりません。また、その際補助金の返還が発生する場合があります。なお、S I Iは、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。 ※ 処分制限期間とは、導入した機器等の法定耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年3月31日大蔵省令第15号）に定める年数）の期間をいう（以下同じ）。 ※ 処分とは、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供することをいう。
⑧	補助事業に係る資料（申請書類、本事業体発行文書、経理に係る帳簿及び全ての証拠書類）は、補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む）の日の属する年度の終了後5年間いつでも閲覧に供せるよう保存してください。
⑨	S I Iは、交付決定後、採択分については、事業者名、事業概要等を公表することがあります。（個人・個人事業主を除く）。

- (1) 「B. 既存テナント事業交付申請の手引き」(以下「本手引き」という。)は、令和8年度ZEB実証事業における公募区分「B. 既存テナント事業」の交付申請書の作成方法を掲載しています。
公募区分「A. ZEB化事業」及び「C. 未評価技術単独事業」の交付申請書の作成方法については、S I Iのホームページに掲載されている「A. ZEB化事業交付申請の手引き」及び「C. 未評価技術単独事業交付申請の手引き」をご確認ください。
公募要件等の詳細については、S I Iのホームページに掲載されている「令和8年度ZEB実証事業公募要領」及び「よくあるご質問」をお読みください。
- (2) 提出書類を全て揃えたうえで申請してください。申請内容に不備や不足がある場合、受理されないことがあります。
交付申請はJ グランツ (電子申請システム) による申請となります。共同申請の場合はJ グランツによる申請が行えないため、申請方法について早めにS I Iへお問い合わせください。
- (3) 提出書類のデータは、控えとして手元で整理・保管してください。
- (4) 令和8年度ZEB実証事業の申請者がS I Iに提出する書類は、いかなる理由があってもその内容に虚偽があってははいけません。

【公募期間】

2026年5月12日(火)～2026年6月11日(木) 17:00締切

目次

1. 申請の流れ

P. 4

2. 提出書類一覧

P. 5

3. 申請書類の作成

P. 8

申請書類の作成方法	P. 8
申請書類一覧・提出有無確認表	P. 9
個人情報の取得と利用について	P. 10
交付申請書 様式1-1	P. 11
交付申請書 様式1-2	P. 13
交付申請書 様式1-3	P. 14
交付申請書 様式1-4	P. 15
交付申請書 様式1-5	P. 16
実施計画書 1. 申請者の詳細	P. 17
実施計画書 2. 事業計画概要	P. 19
実施計画書 3. システム提案概要(1)	P. 22
実施計画書 3. システム提案概要(2)	P. 34
実施計画書 4-1. 概略予算書(まとめ)	P. 35
実施計画書 4-2. 概略予算書(経費別まとめ)	P. 36
実施計画書 4-3. 概略予算書(項目別全体額)	P. 37
実施計画書 4-4~6. 概略予算書(1年目)~(3年目)	P. 38
参考見積書	P. 41
別添1 システム概念図	P. 42
別添2 WEBPRO未評価技術23項目システム概念図	P. 43
別添3 エネルギー計量計画図	P. 45
建物図面	P. 47
設計図	P. 48


4. 提出書類チェックシート

P. 50

5. 交付申請の方法

P. 57

以下の申請の流れに従い、交付申請を行ってください。共同申請の場合は、申請の流れが一部異なりますのでS I Iへお問い合わせください。



交付申請には、以下の書類が必要です。

指定の様式は、S I Iホームページ内の「補助事業（実証）」ページよりダウンロードしてください。

◆提出書類の詳細は様式内の「申請書類一覧・提出有無確認表」及び本手引きP. 50～56のチェックシートを確認してください。

◆各書類を入力後、内容を確認し、下表の「ファイル名」及び「ファイル形式」でJグランツにアップロードしてください。

◆PDFは原則カラーで、図面・画像を含む場合は解像度400dpi以上としてください。

◆全てのファイル名の末尾に、アップロードした日付を明記してください。（例：01_交付申請書_〇〇既存テナント事業_yyyymmdd）

◆データサイズの最大容量は**16MB**です。zipフォルダでの添付は可能ですが、複数データではない場合はPDF、Excel形式で提出してください。

（★：指定様式。交付申請書様式データで作成。）

ファイル名	書類名称	必須：● 該当：○	ファイル形式
01_交付申請書_〇〇既存テナント事業★	申請書類一覧・提出有無確認表	●	Excel
	個人情報の取得と利用について	●	
	定型様式1-1（2枚）	●	
	定型様式1-2 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分	●	
	定型様式1-3 暴力団排除に関する誓約事項	●	
	定型様式1-4 役員名簿	●	
	定型様式1-5 交付要件等同意書	●	
	1. 申請者の詳細	●	
	2. 事業計画概要（3枚）	●	
	3. システム提案概要（1）	●	
	3. システム提案概要（2）	●	
	4-1. 概略予算書（まとめ）	●	
	4-2. 概略予算書（経費別まとめ）	●	
	4-3～6. 概略予算書（項目別全体額）（1年目）（2年目）（3年目）	●	
02_参考見積書	参考見積書	●	PDF

ファイル名	書類名称	必須：● 該当：○	ファイル形式
03_交付申請書別添_〇〇既存テナント事業	(別添1) システム概念図★	●	Excel
	(別添2) WEBPRO未評価技術23項目システム概念図★	○	
	(別添3) エネルギー計量計画図★	●	
	未評価技術の導入範囲根拠資料	○	-
04_会社概要	会社概要書	●	PDF
05_商業登記簿等	現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書等*の写し	●	PDF
06_事業実績	財務諸表・決算短信等	●	PDF
07_建物登記簿等	現在事項証明書	●	PDF
	確認済証		
	建築確認申請書		
08_土地登記簿等	現在事項証明書	●	PDF
	土地賃貸契約書	○	
09_ESCO契約書	ESCO契約書（案）	○	PDF
	ESCOサービス料計算書		
10_リース契約書	リース契約書（案）	○	PDF
	リース料計算書		
11_アグリゲーター契約書	アグリゲーター契約書（案）	○	PDF
12_認証制度	ISO50001登録証	○	PDF
	ISO14000シリーズの登録証		

※WEB上の「登記情報提供サービス」により取得した情報の提出でも可

ファイル名	書類名称	必須：● 該当：○	ファイル形式
13_建物図面	建物案内図	●	PDF
	建物配置図		
	建物概要		
	建物平面図・各階平面図		
	建物立面図		
	断面図又は矩計図		
	屋根伏図又は屋上平面図		
14_設計図	建築外皮/空調/換気/照明/給湯/太陽光発電/コージェネレーション/BEMS/ 電気設備（受変電単線結線図、動力盤、分電盤負荷リスト）/未評価技術/その他	●	PDF
	仕様書・カタログ	●	
15_WEBプログラム算定結果※	算定結果（一次改修前）	●	PDF
	算定結果（一次改修後）		
	算定結果（ZEB化実現時）		
16_WEBプログラム入力シート※	様式0.～様式8.（一次改修前）	●	Excel
	様式0.～様式8.（一次改修後）		
	様式0.～様式8.（ZEB化実現時）		
17_その他	（その他申請に必要な書類がある場合）	○	-

※15_WEBプログラム算定結果及び16_WEBプログラム入力シートの提出範囲は本手引きP. 25以降を参照すること。

申請書類の作成方法

記入事項の重複による申請書作成の煩雑さを避けるため、入力シートを設けています。〈入力シート〉・〈入力シート2〉への入力内容が「交付申請書」や「実施計画書」の各欄へ自動反映されます。

〈入力シート〉：交付申請書及び実施計画書に反映されます。

〈入力シート2〉：実施計画書の3. システム提案概要（1）に反映されます。

はじめに入力シートのすべての項目を入力してください。入力上の注意は、入力シートの「入力方法」欄に示されています。

〈入力シート〉・〈入力シート2〉から自動反映されない箇所についてはシート内の印刷枠外に記載されている注意事項に従い入力してください。

- 入力必須箇所はオレンジ、入力不要箇所はグレーとなっています。
- 入力後、記入漏れや誤字等の不備がないか確認してください。
- 全て黒字で入力してください。

<本手引きの見方（例）>

記	
1. 補助事業の名称	1 ○○カブシキカイシャ関西支社ビルZEB化事業
2. 補助事業の目的及び内容	2 昨年創業50周年を迎えた弊社は、老朽化した本社ビルを建て替え、新本社をZEB化ビルとして建設した。今後省エネルギー建築物への取組みに力を注ぐ一貫として、弊社保有の全支社ビルのZEB化を目指し、関西支社ビルの建て替えを行うこととした。 本補助事業により省エネ設備・システム等を積極的に導入し、さらなるZEB化を進める。ZEB認証取得後は社外向けのホームページ、会社案内などへ掲載し、ZEB化ビルのPRへより一層努めていく。
3. 補助事業の実施計画	別添の実施計画書による
4. 補助金交付申請額	事業に要する経費 20 円

自動反映

本手引きP. 11以降の説明書きにて、緑枠で「自動反映」と示しているものは、〈入力シート〉〈入力シート2〉〔概略予算書〕から自動反映される項目です。
修正する場合、自動反映元のシートを修正してください。

本手引きP. 9以降の説明書きにて、青枠で示しているものは、様式に直接入力が必要な項目です。

3. 申請書類の作成

申請書類一覧・提出有無確認表

申請書類一覧・提出有無確認表						
ファイル名	書類名	様式	提出区分	備考	ファイル形式	提出有無 有:○ 無:-
01.交付申請書,○◎既存テナント事業	申請書類一覧・提出有無確認表(本シート)			提出の有無を選択した(列)にオレンジ色のセルがない状態で提出		○
	個人情報の取得と利用について					○
	定型様式1-1(2枚)					○
	定型様式1-2 補助事業に関する経費・補助対象経費及び補助金の取扱い区分ごとの区分					○
	定型様式1-3 暴力団排除に関する誓約事項					○
	定型様式1-4 役員名簿					○
	定型様式1-5 交付要件等同意書					○
	1.申請者の詳細					○
	2.事業計画概要(3枚)					○
	3.システム概要概要(1)					○
	3.システム概要概要(2)					○
	4-1.概略予算書(おとり)					○
	4-2.概略予算書(経費おとり)					○
	4-3~6.概略予算書(項目別別表)(1年目)(2年目)(3年目)					○
02.参考見積書	参考見積書	-	◎必須		PDF	○
03.交付申請書別添,◎既存テナント事業	(別添1) システム概念図		◎必須			○
	(別添2) WEBPRO本評価技術23項目システム概念図	指定	該当	補助対象経費においてWEBPRO本評価技術の導入を行う場合は提出	Excel	○
04.会社概要	(別添3) エネルギー消費削減計画		◎必須			○
	本評価技術の導入範囲機機資料	-	該当	補助対象経費においてWEBPRO本評価技術の導入を行う場合は機機を示す資料等を自由書式にて作成し提出	-	○
05.商業登記簿等	会社概要書	-	◎必須	「会社名」「代表者」「所在地」が含まれる会社概要書を提出 共同申請の場合は全申請者分提出		○
06.商業登記簿等	現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書等の写し	-	◎必須	発行から3か月以内のものを出し 「登記簿提供サービス」で取得した情報の提出も可 個人の場合は印鑑登録証明書を提出		○
07.建物登記簿等	06.事業実績	財務諸表・決算短信等	-	◎必須	直近3年分の事業実績(単独決算)を提出 個人の場合は確定申告書 [※] を提出	○
08.土地登記簿等	現在事項証明書	-	◎必須	発行から3か月以内のものを提出 本取扱いの場合は提出予定期間を定めたデータ等を提出		○
	確認済証	-	◎必須	確認済証を提出 本取扱いの場合は提出予定期間を定めたデータ等を提出		○
09.ESCO契約書	建築申請書	-	◎必須	第一審の審議まで提出		○
	現在事項証明書	-	◎必須	発行から3か月以内のものを出し		○
10.リース契約書	土地賃貸契約書	-	◎必須	土地が賃貸の場合は提出		-
	ESCO契約書(案)	-	◎必須	ESCO利用で申請する場合は提出		-
11.リース契約書	リース契約書(案)	-	◎必須	リース等利用で申請する場合は提出		-
	リース料計算書	-	◎必須	リース等利用で申請する場合は提出		-
12.契約制度	アグリゲーター契約書	-	◎必須	WEBPRO本評価技術付デマンドレスポンス(DR)を導入する場合は提出		-
13.建物図面	ISO50001登録証	-	◎必須		PDF	-
	ISO14000/リースの登録証	-	◎必須			-
	建築物内図	-	◎必須			○
	建築物配置図	-	◎必須			○
	建築物概要	-	◎必須			○
	建築物平面図・各階平面図	-	◎必須			○
14.設計図	建築物立面図	-	◎必須			○
	断面図又は階計画	-	◎必須			○
	屋根伏図又は屋上平面図	-	◎必須			○
	建築外図(空調/換気/照明/給湯/太陽光発電/コージェネレーション/BEMS/電気設備(受変電機・制御盤・動力盤・分電盤負負リスタ)/本評価技術/その他	-	◎必須			○
仕様書・カタログ	-	◎必須			○	
15.WEBプログラム算定結果	WEBプログラム算定結果(一次改修前)		◎必須			○
	WEBプログラム算定結果(一次改修後)		◎必須			○
	WEBプログラム算定結果(二次改修後)		◎必須			○
16.WEBプログラム入力シート	WEBプログラム算定結果(一次改修前)		◎必須			○
	WEBプログラム算定結果(一次改修後)		◎必須			○
17.その他	WEBプログラム算定結果(二次改修後)		◎必須			○
		-	◎必須	その他申請に必要な書類がある場合		-

備考欄をよく読み、提出が必要な書類を確認してください。
提出有無をプルダウンから選択し、1列にオレンジ色のセルがない状態で提出してください。

※ 個人番号(マイナンバー)が明記できないように黒塗りした上で提出すること
(個人番号の記載がある書類が送付された場合は、SIIにて黒塗り等の処理を行う)

個人情報の取得と利用について

個人情報の取得と利用について

1. 個人情報の取得について

一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)は執行する令和8年度「住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費(ZEB実証事業)」(以下「本事業」という。)の実施のため、以下「2.」に記載する情報を本事業の実施期間にわたり取得する。これらの取得した情報を、「3.」に記載する利用目的で利用し、「5.」に記載する範囲・目的で提供することに、申請者は同意するものとする。SIIの個人情報保護方針は以下を確認すること。
<https://sii.or.jp/privacy/>

2. 取得する情報

SIIは、本事業の実施期間に以下の情報を取得する。
(ア) 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、口座情報等の補助事業者情報
(イ) 建物所在地、地域区分、建築区分、工法種別、延べ面積等の建築地情報
(ウ) ZEB種別、導入設備種別等の性能情報
(エ) 一次エネルギー消費量(基準値、設計値、実績値)、発電量、売電量、買電量等のエネルギー使用情報
(オ) その他、本事業に必要な情報

3. 利用目的

SIIは「2.」で取得した情報を以下の目的で利用する。
(ア) 本事業の審査、管理、事業進捗状況の把握
(イ) SIIの各種情報案内、アンケート・調査の実施
(ウ) 国及び「5.」に示す提供先への報告、省エネを目的とした調査・研究
(エ) その他、本事業の運営に必要な業務

4. 第三者への提供について

取得した個人情報は、以下の場合及び「5.」へ記載する提供先を除き、第三者への提供を行わない。提供が必要となる場合は、事前に提供先と提供目的、提供する項目等を明示し、補助事業者に同意いただいたものに限る。

(ア) 法令により提供を求められた場合

- (イ) 人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、同意を得ることが困難である場合
- (ウ) 国の機関又は地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

5. 本事業における提供先及び提供情報について

本事業では、以下に示す提供先及び利用目的で取得情報を提供する。各提供先に本事業で取得した情報を提供する場合は、提供先と提供先で利用目的等を明示した適切な契約締結を行うか、利用規約等への同意を求める。

提供先 ^{※1}	利用目的	提供情報	備考
国	本事業の申請状況・効果分析、外皮性能・省エネ・省CO2効果等の分析、製品・サービス等の研究開発、その他省エネ・省CO2に資する調査・研究	2. (ア)の内、住所、 (イ)(ウ)(エ)(オ)	SIIから国への提供時に匿名加工は行わない。
学校法人、行政機関、研究開発を業とする法人等・研究者	・内外の経済的社会的環境に応じた安定的且つ適切なエネルギー需給構造の構築に対する学術・研究・調査・商品/サービス開発 ・住宅・建築物における省エネルギー化、脱炭素化を支援し、2050年カーボンニュートラル達成に向けた学術・研究・調査、商品・サービス開発	2. (ア)の内、市区町村までの住所、 (イ)(ウ)(エ)(オ)	-
建築物オーナー、不動産等を取り扱う法人、テナント、投資家	省エネ建築物の建設、既存建築物の省エネ化の検討材料としての活用	2. (ア)の内、市区町村までの住所、 (イ)(ウ)(エ)(オ)	-
一般	本事業の申請状況・効果分析、外皮性能・省エネ・省CO2効果等の分析、製品・サービス等の研究開発、その他省エネ・省CO2に資する調査・研究	2. (ア)の内、市区町村までの住所、 (イ)(ウ)(エ)(オ)	直接的な個人情報の掲載は行わない。

※1 「8.」に示す外部委託先は提供先として扱わない

個人情報の取得と利用についてを全て確認し、記載内容について了承したうえで、提出してください。

交付申請書 様式1-1

定型様式1-1

一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 殿

1 ●●●●年●月●日

2

申請者 住 所 東京都中央区銀座〇-〇-〇
名 称 〇〇〇株式会社
代表者等名 代表取締役 環境 太郎

押印不要

令和8年度 住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費(国庫債務負担行為分)
(ZEB実証事業)
交付申請書

住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費(ZEB実証事業)交付規程(以下「交付規程」という。)第4条の規定に基づき、以下のとおり経済産業省からの住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費交付要綱第3条に基づく国庫補助金に係る補助事業の補助金の交付を申請します。

なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び交付規程の定めるところに従うことを承知のうえ、申請します。

1 (自動反映)

公募期間内の日付を入力してください。

2 (自動反映)

【住所/名称/代表者等名】

- ・略称等を使用せず商業登記簿等と整合のとれる内容を全角で入力してください。
- ・入力時に旧字で変換できない場合、代替の新字体で入力してください。

【代表者等名】商業登記簿等と整合がとれる役職名、氏名を入力してください。

※共同申請の場合は、全ての申請者情報を入力してください。

交付申請書 様式1-1

記

1 1. 補助事業の名称
〇〇カブシキカイシャ関西支社ビルZEB化事業

2 2. 補助事業の目的及び内容
昨年創業50周年を迎えた弊社は、老朽化した本社ビルを建て替え、新本社をZEB化ビルとして建設した。今後省エネルギー建築物への取組みに力を注ぐ一貫として、弊社保有の全支社ビルのZEB化を目指し、関西支社ビルの建て替えを行うこととした。
本補助事業により省エネ設備・システム等を積極的に導入し、さらなるZEB化を進める。ZEB認証取得後は社外向けのホームページ、会社案内などへ掲載し、ZEB化ビルのPRへより一層努めていく。

3. 補助事業の実施計画
別添の実施計画書による

3 4. 補助金交付申請額

(1) 補助事業に要する経費	162,528,020 円
(2) 補助対象経費	148,163,090 円

5. 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分(定型様式1-2)

4 6. 補助事業の開始及び完了予定日

(1) 開始年月日	: 交付決定日
(2) 完了予定年月日	: 2028年1月25日

(注) 申請書には、以下の書面を添付すること。

- (1) 申請者の経理の状況及び補助事業に係る資金計画を記載した書類
- (2) 申請者が申請者以外の者と共同して補助事業を行おうとする場合にあっては、当該事業に係る契約書の写し
- (3) 暴力団排除に関する誓約事項(定型様式1-3)
- (4) 申請者の役員名簿(定型様式1-4)
- (5) その他一般社団法人環境共創イニシアチブが指示する書類

1 (自動反映)

- 建物名称を付けるなど、事業を特定できる25文字以内の分かりやすい名称にしてください。
- E S C O事業は「E S C O」の文字を必ず含めてください。

2

- 補助事業の目的と内容を入力してください。
- 文字切れがないか確認してください。
- 文字が見切れる場合は、行追加は行わず行の高さを調整してください。

3 (自動反映)

「4-1. 概略予算書(まとめ)」の(全体)の各合計額が自動反映されます。

4 (自動反映)

【完了予定年月日】

- 単年度事業：2027年1月25日以前の日付
- 2年度事業：2028年1月25日以前の日付
- 3年度事業：2029年1月25日以前の日付

交付申請書 様式1-2

定型様式1-2

補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分

<事業全体> (単位:円)

補助対象経費の区分	補助事業に要する経費	補助対象経費	補助率	補助金の額 [※]
設計費	0	0	定率	0
設備費	48,739,000	45,297,500		15,099,166
工事費	34,054,520	36,460,090		8,820,029
合計	82,793,520	81,757,590	-	23,919,195
2 補助金の額(上限値) [※]				23,919,195

<当該年度> (単位:円)

補助対象経費の区分	補助事業に要する経費	補助対象経費	補助率	補助金の額 [※]
設計費	0	0	定率	0
設備費	20,680,000	20,680,000		6,893,333
工事費	7,533,680	13,558,590		1,186,196
合計	28,213,680	34,238,590	-	8,079,529
2 補助金の額(上限値) [※]				8,079,529

<令和9年度> (単位:円)

補助対象経費の区分	補助事業に要する経費	補助対象経費	補助率	補助金の額 [※]
設計費	0	0	定率	0
設備費	28,059,000	24,617,500		8,205,833
工事費	26,520,840	22,901,500		7,633,833
合計	54,579,840	47,519,000	-	15,839,666
2 補助金の額(上限値) [※]				15,839,666

<令和10年度> (単位:円)

補助対象経費の区分	補助事業に要する経費	補助対象経費	補助率	補助金の額 [※]
設計費	0	0	定率	0
設備費	0	0		0
工事費	0	0		0
合計	0	0	-	0
2 補助金の額(上限値) [※]				0

※小数点以下(1円未満)を切り捨てとし、補助金の額の上限は3億円/年、事業全体で7億円とする。

(注)補助率及び補助金の額は、交付申請時点での参考値とする。

1 (自動反映)

「4-1. 概略予算書(まとめ)」の内容が自動反映されます。「補助事業に要する経費」「補助対象経費」「補助金の額」の各金額が一致していることを確認してください。

2 (自動反映)

補助金の額(上限値)について、補助金額の上限は3億円/年、また複数年度事業の場合、事業全体での補助金額の上限は7億円となります。それぞれ上限を超えている場合は上限金額での交付申請となります。ただし、各年度の事業規模を超えて採択できないため、各年度ごとの事業規模の配分を十分に鑑みて事業計画を行ってください。

交付申請書 様式1-3

定型様式1-3

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請をするにあたって、また、補助事業の実施期間内及び完了後において、下記の内いずれにも該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽である又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報（役員名簿等）について、暴力団排除の確認のために、貴法人が所管官庁及び警察当局へ提供すること、並びに警察当局から当該情報の回答を受けることに同意します。

記

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(5) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、業務妨害行為等を行っているとき。

暴力団排除に関する誓約事項を全て確認し、記載内容について了承したうえで、提出してください。

交付申請書 様式1-5

定型様式1-5 交付要件等同意書

以下の同意事項の内容に同意します。

1. 交付要件について	同意欄
本事業の交付要件と交付規程について、全て確認し、了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>
2. 暴力団排除について	<input checked="" type="checkbox"/>
定型様式1-3の暴力団排除に関する誓約事項について熟読し、理解のうえ、これに了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>
3. 個人情報の取得と利用について	<input checked="" type="checkbox"/>
個人情報の取得と利用について熟読し、理解のうえ、これに了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>
4. 事業期間について	<input checked="" type="checkbox"/>
交付決定通知を受けた後に本事業を開始することを了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>
補助金に係わる工事の完了及び工事代金の支払が事業期間内に完了しなかった場合、交付決定の取消しとなる場合があることを了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>
5. 提出書類一式について	<input checked="" type="checkbox"/>
全ての提出書類について責任をもち、虚偽、不正の入力を行わないことを了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>
6. 補助対象建築物のZEBに資する設計情報ならびに実施状況報告の情報開示について	<input checked="" type="checkbox"/>
本事業の趣旨にもとづき、補助対象建築物のZEBに資する設計情報ならびに、事業完了後の実施状況の内容について情報提供が可能な事業に対し補助が行われることを了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>
7. 事業の広報について	<input checked="" type="checkbox"/>
SIIIはZEBの普及を促進するため、補助事業者からのZEBに資する情報をセミナー、ホームページ等で引用、紹介する場合があることを了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>
8. ZEB化計画について	<input checked="" type="checkbox"/>
申請時点から最大15年以内のZEB化実現計画について、本事業完了後5年を目標に進捗状況をSIIIに報告すること及び事業完了から5年以内にZEB化を実現した場合は、ZEB化を実現した時点でSIIIに報告することを了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>
9. gBizINFO(ジービズインフォ)掲載について	<input checked="" type="checkbox"/>
補助金の交付決定等に関する情報(事業者名、採択日、交付決定日、法人番号、交付決定額等)について、gBizINFO(ジービズインフォ)に原則掲載されることを了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>
10. 実施状況の報告について	<input checked="" type="checkbox"/>
補助事業完了後1年間、交付申請時に立案した本事業の補助対象範囲として実行したZEB化に向けた一時的な改修による効果について、分析、自己評価が可能な計画に則り、エネルギー使用状況と導入設備の効果について、SIIIが指定する様式にて実施状況報告書を提出することを了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>
11. 財産処分制限期間と適化法について	<input checked="" type="checkbox"/>
補助対象となる設備等には財産処分の制限期間があり(交付規程第24条2項)、制限期間内に処分(転用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分、取壊し、廃棄)を行う場合は、あらかじめ財産処分承認申請書をSIIIに提出しその承認を受けなければならない。万一、未承認のまま財産処分が行われた場合、交付決定を取消し、補助金の返還(交付規程第20条4項)となる可能性があることを了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>
12. 複数年度事業について	<input checked="" type="checkbox"/>
※複数年度事業の場合のみチェックしてください	
各年度の補助金額は、交付決定時に各年度、各区分ごとに配分された額を超えることはできないことを了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>
概算により支払われた補助金について一部返還が必要となった場合、SIIIが指定する期日までに補助金の返還を行うことに了承している。	<input checked="" type="checkbox"/>

※必ず申請者自身で内容をよく確認したうえで同意欄にチェックを入れてください。
※同意欄のチェックに不足がある場合は、交付申請を受理できませんのであらかじめご了承ください。

以上の同意事項の内容に同意し、申請内容に間違いがないことを確認したうえで記名します。

申請者1	名	〇〇株式会社	代表取締役 環境 太郎	押印不要
申請者2	名	〇×株式会社	代表取締役 環境 花子	

1

同意事項を確認し、了承したうえでチェックを入れてください。

※単年度事業の場合は、「12.複数年度事業について」のチェックを入れないように注意してください。

2 (自動反映)

「定型様式1-1」の名称・代表者等名と一致していることを確認してください。

※共同申請の場合は、印刷範囲外の注意書きに従って、全ての申請者情報が表示されるようにしてください。

実施計画書 1. 申請者の詳細

実施計画書

1. 申請者の詳細

(1) 申請者概要

申請者 1	フリガナ	マルマルカブシキカイシャ			
	申請者名	〇〇〇株式会社			
	法人番号(13桁)	0000000000000			
	代表者役職	代表取締役			
フリガナ	カンキョウ		タロウ		
代表者	氏	環境	名	太郎	
住 所	〒 100-0001	都道府県	東京都	市区町村	中央区
	銀座〇-〇-〇				

(2) 申請者の業務実績に関する事項 (直近1年間の業務実績) (単位: 円)

2	事業報告期間	2025 年 4 月 1 日 ~	2026 年 3 月 31 日
	資産合計	9,962,715,000	売上高 6,119,450,330
	負債合計	1,022,240,000	経常利益 744,641,900
	純資産合計	8,940,475,000	当期純利益 324,710,000

(3) 補助事業担当者情報

代表担当者	-	← 共同申請の場合、本補助事業の代表担当者に丸印がついていること			
所属部署	経営管理部施設課				
担当者役職	施設グループ長				
フリガナ	カンキョウ		コタロウ		
担当者	氏	環境	名	小太郎	
住 所	〒 104-0000	都道府県	東京都	市区町村	中央区
	〇〇五丁目〇〇番地〇号				
電話番号	03-0000-0000				
携帯電話番号	090-0000-0000				
メールアドレス	k-kankyo@zebzeb.co.jp				

(4) 経営革新計画の認定の有無(令和8年度中に経営革新計画の認定を受ける予定も含む)

認定(予定)の有無	あり
認定日、又は認定予定時期	2026年8月認定予定

(5) 「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において定められた「パートナーシップ構築宣言」の有無
(令和8年度中にパートナーシップ構築宣言の登録を行う予定も含む)

登録(予定)の有無	なし
宣言日付、又は予定時期	-

(注) 共同申請の場合は、各申請者分記載し、本ページの後ろに添付すること

1 (自動反映)

【申請者名/フリガナ/代表者役職/代表者】「定型様式1-1」と一致していることを確認してください。

【法人番号】国税庁「法人番号公表サイト」で公表されている法人番号を、半角数字で入力してください。

【郵便番号】

- ・半角数字で入力してください。
- ・住所と紐づく正しい郵便番号を入力してください。

【住所】

- ・略称等を使用せず商業登記簿等と整合のとれる内容を全角で入力してください。
- ・住所が地方政令都市にある場合、市を「市区町村」に、区以降を下段に入力してください。
- ・住所が郡にある場合、郡及び町村名を「市区町村」に、それ以降を下段に入力してください。

* 入力時に旧字で変換できない場合、代替の新字体で入力してください。

2

直近1年分の財務諸表（連結決算不可、上場企業の場合は期末の決算短信）に記載されている金額を入力してください。

実施計画書 1. 申請者の詳細

実施計画書

1. 申請者の詳細

(1) 申請者概要

申請者 1	フリガナ	マルマルマルカブシキカイシャ			
	申請者名	〇〇〇株式会社			
	法人番号(13桁)	0000000000000			
	代表者役職	代表取締役			
フリガナ	カンキョウ		タロウ		
代表者	氏	環境	名	太郎	
住 所	〒 100-0001	都道府県	東京都	市区町村	中央区
	銀座〇-〇-〇				

(2) 申請者の業務実績に関する事項 (直近1年間の業務実績) (単位：円)

事業報告期間	2025 年 4 月 1 日	～	2026 年 3 月 31 日
資産合計	9,962,715,000	売上高	6,119,450,330
負債合計	1,022,240,000	経常利益	744,641,900
純資産合計	8,940,475,000	当期純利益	324,710,000

(3) 補助事業担当者情報

3	代表担当者	—	← 共同申請の場合、本補助事業の代表担当者に丸印がついていること		
	所属部署	経営管理部施設課			
	担当者役職	施設グループ長			
	フリガナ	カンキョウ		コタロウ	
担当者	氏	環境	名	小太郎	
住 所	〒 104-0000	都道府県	東京都	市区町村	中央区
	〇〇五丁目〇〇番地〇号				
電話番号	03-0000-0000				
携帯電話番号	090-0000-0000				
メールアドレス	k-kankyo@zebzeb.co.jp				

(4) 経営革新計画の認定の有無(令和8年度中に経営革新計画の認定を受ける予定も含む)

4	認定(予定)の有無	あり
	認定日、又は認定予定時期	2026年8月認定予定

(5) 「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において定められた「パートナーシップ構築宣言」の有無(令和8年度中にパートナーシップ構築宣言の登録を行う予定も含む)

5	登録(予定)の有無	なし
	宣言日付、又は予定時期	-

(注) 共同申請の場合は、各申請者分記載し、本ページの後ろに添付すること

3 (自動反映)

- 本事業の申請について内容を理解しており、S I Iからの問い合わせ等に対応できる方を担当者としてください。
- 代表担当者欄は、共同申請の場合のみ代表申請者の担当者欄に〇印がついていることを確認してください。
※単独申請の場合は〇印が付いていない状態としてください。
- S I Iからの送付物、電話連絡、メール等は全て担当者経由で行われます。各項目をよくご確認のうえ、入力してください。
キャリアメールは使用できません。

4 (自動反映)

中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の認定の有無及び認定時期（予定を含む）を入力してください。

5 (自動反映)

「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において定められた「パートナーシップ構築宣言」の有無及び宣言日付（予定を含む）を入力してください。

実施計画書 2. 事業計画概要

2. 事業計画概要

(1) 事業実施予定年月日

補助事業開始日	1	交付決定日
事業完了日		2028年1月25日

【事業全体】

補助対象工事契約予定日	2	2026年7月31日
補助対象工事着手予定日		2026年8月15日
補助対象工事完了予定日		2028年1月25日
補助対象工事の引渡し完了予定日		2028年1月25日
補助対象工事に関する全ての支払い完了予定日		2028年1月25日
BEMSデータ報告の事前設定完了予定日		2028年1月20日

(2) 資金調達計画

補助事業の遂行に係わる融資計画の有無	3	あり
融資契約予定時期		2026年9月上旬

土地に対する設定済み担保権		なし
補助対象建築物に対する設定済み担保権		なし
土地に対する設定予定の担保権		なし
補助対象建築物に対する設定予定の担保権		なし

(3) 他の補助金に関する事項

4	他の補助金の有無(予定を含む)	あり
他の補助金名	令和8年度○○○○○○○○○○補助金(経済産業省)	
その他実施上の留意事項	補助対象範囲に重複なし	

(4) ESCO/リース/アグリゲーターの契約予定

ESCO	5	なし
リース		なし
アグリゲーター		なし

1 (自動反映)

「定型様式1-1」の6. 補助事業の開始及び完了予定日と一致していることを確認してください。

2 (自動反映)

事業実施予定年月日等を入力してください。

3 (自動反映)

資金調達計画の有無を入力してください。
※共同申請の場合は、全ての申請者における有無を入力してください。

※土地又は補助対象建築物に、根抵当権設定済み又は設定予定の場合は必ず交付申請前にS11へ相談してください。

4 (自動反映)

【他の補助金名】他の補助金を併用する予定、又は既に利用している場合、補助金の正式名称とその官公庁名を入力してください。
※共同申請の場合は、全ての申請者における情報を入力してください。

【その他実施上の留意事項】補助対象範囲に重複がある場合は詳細を入力し、重複がない場合は「補助対象範囲に重複なし」としてください。

5 (自動反映)

ESCO/リース/アグリゲーターの契約予定有無を入力してください。

実施計画書 2. 事業計画概要

(5) 事業実施スケジュール

<2026年度>

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
業者選定、契約					▼1年目補助対象契約日							
建築・設備設計					▼1年目補助対象契約日							
補助対象工事												
補助対象外工事												支払い①完了日

<2027年度>

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
業者選定、契約												
建築・設備設計		▼2年目補助対象契約日										
補助対象工事												▼補助対象工事引渡日
補助対象外工事												▼事業完了日
												BEMSデータ報告の事前設定完了日

<2028年度>

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
建築工事												
業者選定、契約												
建築・設備設計												
補助対象工事												
補助対象外工事												

<事業実施スケジュールの注意点>

- 公募要領P. 70記載の「3-15 補助事業の完了」をよく確認すること。


1

- 塗りつぶしや図形等を使用して工事スケジュールを作成し、以下のスケジュールを必ず明示してください（日付入力不要）。
行が足りない場合は、行を挿入し作成してください。
 - ◇補助対象工事完了日
 - ◇補助対象工事引渡日
 - ◇BEMSデータ報告の事前設定完了日（導入する場合）
 - ◇支払い完了日
 - ◇補助事業完了日
- 各スケジュールは「実施計画書」の2. 事業計画概要（1）事業実施予定年月日と整合がとれていることを確認してください。
- 複数年度事業の場合は、事業年度分のスケジュールを作成し、各年度ごとに発生するスケジュールをそれぞれ図示してください。

実施計画書 2. 事業計画概要

(6) 補助事業実施体制図

1



(7) 補助対象建築物の屋上(陸屋根)利用状況

A: 建築物の屋上(面積)	2	1,256.85	㎡	F: 屋上緑化の面積	2	0.00	㎡
B: PV敷設面積		1,013.78	㎡	G: 塔屋の面積		0.00	㎡
C: 太陽熱温水パネル敷設面積		121.54	㎡	H: 屋上広場の面積		0.00	㎡
D: 採光(トップライト等)敷設面積		0.00	㎡	I: 駐車場面積		0.00	㎡
E: PV以外の設備や機械が設置されている面積		121.53	㎡				

1

以下の点に注意して事業実施体制図を作成してください。

- 申請者、ZEBプランナー、設計者等の各社の役割（共同申請の場合は各申請者間の関係性等）が把握できるよう明示してください。
- 建物所有者・土地所有者・設備所有者も記載してください。
- ZEBプランナーの関与の仕方が分かるように作成してください。
- ZEBプランナーは担当者名及び電話連絡先・メールアドレスを明記してください。
- プロポーザル型コンペ事業の場合は、その事業実施体制を示してください。


2 (自動反映)

<図1>を参考に、A～Iの面積を入力してください。


- 屋根伏図又は屋上平面図と整合がとれる数値を入力してください。
- 屋上広場が緑化されている場合は、その面積を「H: 屋上広場の面積」に入力してください。
- 屋上(陸屋根)がない場合は、「A: 建築物の屋上(陸屋根)面積」～「I: 駐車場面積」は全て「0」を入力してください。

<図2>のように屋上(陸屋根)が複層ある場合は、各層の利用面積を項目ごとに集計して入力してください。

<図1>



<図2>



実施計画書 3. システム提案概要（1）

3. システム提案概要(1)		令和8年度 ZEB実証事業<B. 既存テナント事業>	
<p>1. 事業概要</p> <p>補助事業名: ○○カブシキカイシャZEB実証既存テナント事業</p> <p>事業期間: 2年度事業</p>		<p>2. 建築物概要(非住宅部分)</p> <p>名称: ○○株式会社×ビル</p> <p>住所: 〒800-8000 東京都 市区町村: 京都市</p> <p>地域区分: 6地域</p> <p>延べ面積: 12,071.23 m²</p> <p>建築面積: 2,280.13 m²</p> <p>工事種別: 設備改修</p> <p>竣工年: 2032年</p> <p>既存建築物竣工年: 1999年</p> <p>CI T等稼働率: 対象外</p> <p>CI T等稼働率割合: -%</p> <p>CASBEE評価認証: なし</p> <p>取得時期: -</p> <p>CASBEE自己評価: なし</p> <p>評価時期: -</p> <p>テナント貸出対象面積: 10071.23 m²</p> <p>テナント貸出対象割合: 83.43%</p> <p>ZEB化計画年数: 0年</p>	
<p>3. 事業内容</p> <p>補助事業内容: ○○株式会社</p> <p>事業内容: ○○株式会社</p>		<p>4. 建築物概要(非住宅部分)</p> <p>名称: ○○株式会社×ビル</p> <p>住所: 〒800-8000 東京都 市区町村: 京都市</p> <p>地域区分: 6地域</p> <p>延べ面積: 12,071.23 m²</p> <p>建築面積: 2,280.13 m²</p> <p>工事種別: 設備改修</p> <p>竣工年: 2032年</p> <p>既存建築物竣工年: 1999年</p> <p>CI T等稼働率: 対象外</p> <p>CI T等稼働率割合: -%</p> <p>CASBEE評価認証: なし</p> <p>取得時期: -</p> <p>CASBEE自己評価: なし</p> <p>評価時期: -</p> <p>テナント貸出対象面積: 10071.23 m²</p> <p>テナント貸出対象割合: 83.43%</p> <p>ZEB化計画年数: 0年</p>	

1（自動反映）

ISO50001、ISO14000シリーズの認証取得の有無を入力してください。

2（自動反映）

関与するZEBプランナー情報を入力してください。登録申請中のZEBプランナーが関与する場合は登録申請中の情報を入力してください。

3（自動反映）

補助対象建築物の非住宅部分の延べ面積を入力してください。
※評価対象延べ面積と一致する必要はありません。

4（自動反映）

補助対象建築物がCLT等を活用した建築物の場合、CLT等の使用部位を入力してください。
※（別添1）システム概念図に概要を説明し、使用割合については別途資料を添付してください（本手引きP. 42参照）。

5（自動反映）

CASBEE評価認証：第三者機関によるCASBEE評価認証の取得状況（取得予定を含む）を入力してください。

CASBEE自己評価：CASBEEの自己評価結果又は予定を入力してください。

※第三者評価機関以外からの評価書（自治体版CASBEE等）を取得済又は取得予定の場合はCASBEE自己評価欄に入力してください。

実施計画書 3. システム提案概要（1）

3. システム提案概要(1)		令和8年度 ZEB実証事業 既存テナント事業																	
<p>3.1 事業概要</p> <p>補助事業名 〇〇カブシキカイシャZEB実証既存テナント事業</p> <p>事業期間 2025年度</p>																			
<p>3.2 事業内容</p> <p>補助対象建築物 〇〇〇株式会社×〇〇ビル</p> <p>延べ面積 12,071.23㎡</p> <p>ZEB竣工予定年 2025年</p>																			
<p>3.3 事業計画</p> <p>事業費内訳表</p> <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>事業費(千円)</th> <th>補助率(%)</th> <th>補助額(千円)</th> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>1,000,000</td> <td>50%</td> <td>500,000</td> </tr> <tr> <td>補助額</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>500,000</td> </tr> <tr> <td>自己負担額</td> <td>1,000,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>				区分	事業費(千円)	補助率(%)	補助額(千円)	事業費	1,000,000	50%	500,000	補助額	-	-	500,000	自己負担額	1,000,000	-	-
区分	事業費(千円)	補助率(%)	補助額(千円)																
事業費	1,000,000	50%	500,000																
補助額	-	-	500,000																
自己負担額	1,000,000	-	-																
<p>3.4 事業効果</p> <p>省エネルギー効果</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>削減率(%)</th> <th>削減量(千円)</th> </tr> <tr> <td>エネルギー消費</td> <td>10%</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>CO2排出</td> <td>10%</td> <td>100,000</td> </tr> </table>				項目	削減率(%)	削減量(千円)	エネルギー消費	10%	100,000	CO2排出	10%	100,000							
項目	削減率(%)	削減量(千円)																	
エネルギー消費	10%	100,000																	
CO2排出	10%	100,000																	
<p>3.5 事業リスク</p> <p>リスク評価</p> <table border="1"> <tr> <th>リスク</th> <th>発生確率</th> <th>影響度</th> <th>対策</th> </tr> <tr> <td>コスト超過</td> <td>低</td> <td>中</td> <td>厳格な予算管理</td> </tr> <tr> <td>工期遅延</td> <td>低</td> <td>中</td> <td>定期的な進捗確認</td> </tr> </table>				リスク	発生確率	影響度	対策	コスト超過	低	中	厳格な予算管理	工期遅延	低	中	定期的な進捗確認				
リスク	発生確率	影響度	対策																
コスト超過	低	中	厳格な予算管理																
工期遅延	低	中	定期的な進捗確認																

6（自動反映）

補助対象建築物の非住宅部分のうち、テナント貸出対象の延べ面積を入力してください。全体延べ面積に対するテナント貸出対象の割合は自動計算されます。

7（自動反映）

ZEB化計画の実現までの年数が交付申請時から15年以内のZEB竣工予定年により、自動計算されます。


<p>① 事業情報</p> <p>補助事業名 〇〇カブシキカイシャZEB実証既存テナント事業</p> <p>事業期間 2年度事業</p>			
<p>② 事業者情報</p> <p>補助事業者名 〇〇〇株式会社×〇株式会社</p> <p>ISO50001 なし</p> <p>ISO14000シリーズ なし</p> <p>経営革新計画の認定の有無 〇〇〇株式会社:あり/〇株式会社:なし</p> <p>パートナーシップ構築宣言の有無 〇〇〇株式会社:なし/〇株式会社:あり</p>			
<p>③ ZEBプランナー</p> <p>登録状況 登録申請中</p> <p>法人名 株式会社〇〇〇</p> <p>登録番号 -</p>			
<p>④ 建物概要（非住宅部分）</p> <p>名称 〇〇〇株式会社×〇ビル</p> <p>住所 〒800-8000 都道府県 京都府 市区町村 京都市 町域・番地 〇〇区〇〇道〇〇町〇〇</p> <p>地域区分 6地域</p> <p>延べ面積 12,071.23 ㎡</p> <p>建築面積 2,280.13 ㎡</p> <p>工事種別 設備改修</p> <p>主な構造 RC造</p> <p>地下 1階 地上 7階 塔屋 1階 ZEB竣工予定年 2025 年</p> <p>既存建築物竣工年 1999 年</p> <p>CLT等採択枠 対象外</p> <p>CLT等使用割合 - %</p> <p>等使用部位 -</p> <p>CASPEE経費評価 なし</p> <p>取得時期 -</p> <p>EE自己評価 なし</p> <p>評価時期 -</p> <p>テナント貸出対象面積 1,0071.23 ㎡</p> <p>テナント貸出対象割合 83.43 %</p> <p>ZEB化計画年数 6 年</p>			

<⑥-1、2導入効果入力方法の概要及びWEBプログラム算定結果及び入力シートの提出範囲>

○：提出必須 / ×：提出不要 / △：場合によって提出

評価対象	ZEBランク	用途数	⑥-2導入効果の入力		WEBプログラム算定結果及び入力シートの提出有無				⑤・⑥ 入力パターン
			【I】 申請評価範囲	【II】 全体	申請 評価対象	全体	用途A 合計	用途B 合計	
全体	『ZEB』	単一／ 複数	入力	入力なし	○		×	×	パターンA
	Nearly ZEB								
	ZEB Ready								
	ZEB Oriented	単一	入力	入力なし	○	×	×	パターンB	
		複数	入力	入力なし	○		△	△	パターンC・D
一部 用途	『ZEB』	複数	入力	入力	○	○	×	×	パターンE
	Nearly ZEB								
	ZEB Ready								
	ZEB Oriented							○	

<⑤評価対象（非住宅部分）・⑥-1、2導入効果の入力パターン>



実施計画書 3. システム提案概要（1）

パターンA：建物全体を評価対象として、『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Readyの場合

① 評価対象（非住宅部分）										
評価対象	全体評価		延べ面積	12,071.23	㎡	評価対象面積比率	100.00			
用途数	単一		主たる用途	事務所等		用途説明	事務所			
②-1 導入効果＜補助事業における改修＞										
計算方法：H28年基準（WEBプログラム）										
③-2 導入効果＜2032年ZEB竣工計画＞										
計算方法：H28年基準（WEBプログラム）										

設備用途区分	一次改修前					一次改修後				
	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI
空調	6,782,220	5,852,330	909,890	13.4%	0.87	6,782,220	4,552,330	2,209,890	32.6%	0.68
換気	348,330	148,330	200,000	57.4%	0.43	348,330	99,330	249,000	71.4%	0.29
照明	2,860,890	2,780,890	100,000	3.4%	0.97	2,860,890	1,860,890	1,000,000	34.9%	0.66
給湯	86,800	86,800	0	0.0%	1.00	86,800	86,800	0	0.0%	1.00
昇降機	72,000	72,000	0	0.0%	1.00	72,000	72,000	0	0.0%	1.00
エネルギー利用効率化設備										
コーゼネ		0	0	-	-		0	0	-	-
PV		0	0	-	-		0	0	-	-
その他	1,033,610	1,033,610	0	-	-	1,033,610	1,033,610	0	-	-
PVとその他を含む	11,163,850	9,953,760	1,209,890	10.8%	0.90	11,163,850	7,704,780	3,458,890	30.9%	0.70
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	825	101	-	-	925	639	287	-	-
PVを含む、その他を除く	10,130,240	8,919,150	1,211,090	11.9%	0.89	10,130,240	6,671,120	3,459,120	34.1%	0.69
同上 原単位[MJ/㎡・年]	900	793	107	-	-	900	625	275	-	-
PVを考慮せず、その他を除く	10,130,240	9,919,540	2,210,700	21.9%	0.89	10,130,240	8,871,120	1,259,120	12.4%	0.99
同上 原単位[MJ/㎡・年]	900	789	111	-	-	900	638	262	-	-
PVを考慮せず、その他を含む	11,163,850	9,953,760	1,209,890	10.8%	0.90	11,163,850	7,704,780	3,458,890	30.9%	0.70
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	825	101	-	-	925	639	287	-	-

設備用途区分	【I】 全体評価(ZEB Ready以上)					【II】 -				
	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI
空調	6,782,220	3,623,750	3,138,470	46.4%	0.54	0	0	0	-	-
換気	348,330	176,040	172,290	49.4%	0.51	0	0	0	-	-
照明	2,860,890	918,040	1,942,850	67.9%	0.33	0	0	0	-	-
給湯	86,800	54,200	32,400	37.4%	0.83	0	0	0	-	-
昇降機	72,000	6,400	65,600	91.1%	0.09	0	0	0	-	-
エネルギー利用効率化設備										
コーゼネ		0	0	-	-		0	0	-	-
PV		-403,590	403,590	-	-		0	0	-	-
その他	1,033,610	1,033,610	0	-	-	0	0	0	-	-
PVとその他を含む	11,163,850	5,408,460	5,755,190	51.5%	0.49	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	449	477	-	-	-	-	-	-	-
PVを含む、その他を除く	10,130,240	4,974,870	5,155,370	50.9%	0.48	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	900	399	501	-	-	-	-	-	-	-
PVを考慮せず、その他を除く	10,130,240	6,719,450	3,410,790	33.7%	0.69	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	900	399	501	-	-	-	-	-	-	-
PVを考慮せず、その他を含む	11,163,850	5,812,040	5,351,810	47.9%	0.53	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	482	444	-	-	-	-	-	-	-

＜WEBプログラム算定結果及び入力シートの提出＞

- 建物全体のWEBプログラム算定結果（②-1、2入力エビデンス）
- 上記のWEBプログラム算定結果出力時の入力シート

1（自動反映）

評価対象：プルダウンから「全体評価」を選択してください。
用途数：プルダウンから「単一」を選択してください。
その他延べ面積等は補助対象建築物の建物全体（評価対象）の情報を入力してください。

2（自動反映）

評価対象である建物全体の本事業における改修前後のWEBプログラム算定結果と一致する値（MJ/年）を入力してください。

3（自動反映）

プルダウンから「全体評価（ZEB Ready以上）」を選択してください。

3※（自動反映）

入力不要な項目です。プルダウンから「-」を選択してください。

4（自動反映）

評価対象である建物全体のZEB化実現時のWEBプログラム算定結果と一致する値（MJ/年）を入力してください。

5（自動反映）

エネルギー利用効率化設備（PV）を導入する場合、使用方法を選択してください。

実施計画書 3. システム提案概要（1）

パターンB：建物全体を評価対象とした単一用途のZEB Orientedの場合

1 対象（非住宅部分）										
評価対象	全体評価		延べ面積		12,071.23 ㎡		評価対象面積比率		100.00 %	
用途数	単一		主たる用途		事務所等		用途説明		事務所	
①-1導入効果<補助事業における改修>										
計算方法：H28年基準（WEBプログラム）										
② 一次改修前										
設備用途区分	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	B/EI	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	B/EI
空調	6,782,220	6,852,330	909,890	13.4%	0.87	6,782,220	4,552,330	2,209,890	32.6%	0.88
換気	348,330	148,330	200,000	57.4%	0.43	348,330	99,330	249,000	71.4%	0.29
照明	2,860,890	2,760,890	100,000	3.4%	0.97	2,860,890	1,860,890	1,000,000	34.9%	0.66
給湯	88,800	88,800	0	0.0%	1.00	88,800	88,800	0	0.0%	1.00
昇降機	72,000	72,000	0	0.0%	1.00	72,000	72,000	0	0.0%	1.00
エネルギー利用効率化設備										
コージエネ		0	0	-	-		0	0	-	-
PV		0	0	-	-		0	0	-	-
その他	1,033,610	1,033,610	0	-	-	1,033,610	1,033,610	0	-	-
PVとその他を含む	11,163,650	9,953,760	1,209,890	10.8%	0.90	11,163,650	7,704,780	3,458,890	30.9%	0.70
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	825	101	-	-	925	639	287	-	-
PVを含む、その他を除く	10,130,040	8,920,150	1,209,890	11.9%	0.90	10,130,040	6,971,170	3,158,890	31.3%	0.69
同上 原単位[MJ/㎡・年]	906	796	110	-	-	906	639	267	-	-
PVを考慮せず、その他を除く	10,130,040	8,920,150	1,209,890	11.9%	0.90	10,130,040	6,971,170	3,158,890	31.3%	0.69
同上 原単位[MJ/㎡・年]	906	796	110	-	-	906	639	267	-	-
PVを考慮せず、その他を含む	11,163,650	9,953,760	1,209,890	10.8%	0.90	11,163,650	7,704,780	3,458,890	30.9%	0.70
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	825	101	-	-	925	639	287	-	-
①-2導入効果<2032年ZEB竣工計画>										
計算方法：H28年基準（WEBプログラム）										
③ ZEB化実現時の一次エネルギー消費										
設備用途区分	【Ⅰ】 全体評価(ZEB Oriented 削減率40%以上用途)					【Ⅱ】 -				
基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	B/EI	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	B/EI	
空調	6,782,220	3,623,750	3,158,470	46.4%	0.54	0	0	0	-	-
換気	348,330	178,040	172,290	49.4%	0.51	0	0	0	-	-
照明	2,860,890	1,818,040	942,850	32.9%	0.68	0	0	0	-	-
給湯	88,800	54,200	32,400	37.4%	0.63	0	0	0	-	-
昇降機	72,000	51,000	21,000	29.1%	0.71	0	0	0	-	-
エネルギー利用効率化設備										
コージエネ		0	0	-	-		0	0	-	-
PV		-403,580	403,580	-	-		0	0	-	-
その他	1,033,610	1,033,610	0	-	-	0	0	0	-	-
PVとその他を含む	11,163,650	6,456,840	4,706,810	42.1%	0.58	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	535	391	-	-	-	-	-	-	-
PVを含む、その他を除く	10,130,040	6,053,260	4,076,780	40.3%	0.64	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	906	669	237	-	-	-	-	-	-	-
PVを考慮せず、その他を除く	10,130,040	6,053,260	4,076,780	40.3%	0.64	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	906	669	237	-	-	-	-	-	-	-
PVを考慮せず、その他を含む	11,163,650	6,556,840	4,307,010	38.5%	0.62	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	589	337	-	-	-	-	-	-	-

<WEBプログラム算定結果及び入力シートの提出>

- 建物全体のWEBプログラム算定結果（①-1、2入力エビデンス）
- 上記のWEBプログラム算定結果出力時の入力シート

1（自動反映）

評価対象：プルダウンから「全体評価」を選択してください。
用途数：プルダウンから「単一」を選択してください。
その他延べ面積等は補助対象建築物の建物全体（評価対象）の情報を入力してください。

2（自動反映）

評価対象である建物全体の本事業における改修前後のWEBプログラム算定結果と一致する値（MJ/年）を入力してください。

3（自動反映）

建物用途に応じてプルダウンから選択してください。
【用途Aの場合】全体評価（ZEB Oriented 削減率40%以上用途）
【用途Bの場合】全体評価（ZEB Oriented 削減率30%以上用途）

3※（自動反映）

入力不要な項目です。プルダウンから「-」を選択してください。

4（自動反映）

評価対象である建物全体のZEB化実現時のWEBプログラム算定結果と一致する値（MJ/年）を入力してください。

5（自動反映）

エネルギー利用効率化設備（PV）を導入する場合、使用方法を選択してください。

実施計画書 3. システム提案概要（1）

パターンC：建物全体を評価対象とし、ZEB Orientedにおける用途A又はBのいずれかの建物用途のみを複数有している建築物（用途A：事務所等と学校等の複数用途建築物、用途B：ホテル等と百貨店等の複数用途建築物 等）の場合

1 評価対象（非住宅部分）										
評価対象	全体評価		延べ面積	12,071.23	㎡	評価対象面積比率	100.00			
用途数	複数		主たる用途	事務所等		用途説明	事務所			
①-1導入効果<補助事業における改修>										
計算方法：H28年基準（WEBプログラム）										
評価対象建築物における一次エネルギー消費率										
設備用途区分	一次改修前					一次改修後				
	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI
空調	6,782,220	5,852,330	909,890	13.4%	0.87	6,782,220	4,552,330	2,209,890	32.6%	0.68
換気	348,330	148,330	200,000	57.4%	0.43	348,330	99,330	249,000	71.4%	0.29
照明	2,860,890	2,760,890	100,000	3.4%	0.97	2,860,890	1,860,890	1,000,000	34.9%	0.66
給湯	86,800	86,800	0	0.0%	1.00	86,800	86,800	0	0.0%	1.00
昇降機	72,000	72,000	0	0.0%	1.00	72,000	72,000	0	0.0%	1.00
エネルギー利用効率化設備										
コーゼネ			0	-	-			0	0	-
PV	なし		0	-	-			0	0	-
その他	1,033,610	1,033,610	0	-	-	1,033,610	1,033,610	0	0	-
PVとその他を含む	11,163,850	9,953,760	1,209,890	10.8%	0.90	11,163,850	7,704,780	3,458,890	30.9%	0.70
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	825	101	-	-	925	639	287	-	-
PVを含む、その他を除く	10,130,240	8,920,150	1,209,890	11.9%	0.89	10,130,240	6,671,170	3,458,890	34.1%	0.69
同上 原単位[MJ/㎡・年]	840	728	112	-	-	840	562	278	-	-
PVを考慮せず、その他を除く	10,130,240	8,920,150	1,209,890	11.9%	0.89	10,130,240	6,671,170	3,458,890	34.1%	0.69
同上 原単位[MJ/㎡・年]	840	728	112	-	-	840	562	278	-	-
PVを考慮せず、その他を含む	11,163,850	9,953,760	1,209,890	10.8%	0.90	11,163,850	7,704,780	3,458,890	30.9%	0.70
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	825	101	-	-	925	639	287	-	-
①-2導入効果<2032年ZEB竣工計画>										
計算方法：H28年基準（WEBプログラム）										
ZEB化実現時の一次エネルギー消費率										
設備用途区分	【I】 全体評価 (ZEB Oriented 削減率40%以上用途)					【II】 -				
	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI
空調	6,782,220	3,823,760	3,138,470	46.4%	0.54	0	0	0	-	-
換気	348,330	176,040	172,290	49.4%	0.51	0	0	0	-	-
照明	2,860,890	1,918,040	942,850	32.9%	0.68	0	0	0	-	-
給湯	86,800	54,200	32,400	37.4%	0.63	0	0	0	-	-
昇降機	72,000	51,000	21,000	29.1%	0.71	0	0	0	-	-
エネルギー利用効率化設備										
コーゼネ			0	-	-			0	0	-
PV	全量自家消費		-403,590	-	-			0	0	-
その他	1,033,610	1,033,610	0	-	-	0	0	0	-	-
PVとその他を含む	11,163,850	6,453,060	4,710,590	42.1%	0.58	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	555	369	-	-	-	-	-	-	-
PVを含む、その他を除く	10,130,240	5,049,470	5,080,770	50.1%	0.59	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	840	469	371	-	-	-	-	-	-	-
PVを考慮せず、その他を除く	10,130,240	5,049,470	5,080,770	50.1%	0.59	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	840	469	371	-	-	-	-	-	-	-
PVを考慮せず、その他を含む	11,163,850	6,856,640	4,307,010	38.5%	0.62	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	569	357	-	-	-	-	-	-	-

<WEBプログラム算定結果及び入力シートの提出>
 ・ 建物全体のWEBプログラム算定結果（①-1、2入力エビデンス）
 ・ 上記のWEBプログラム算定結果出力時の入力シート

1（自動反映）

評価対象：プルダウンから「全体評価」を選択してください。
 用途数：プルダウンから「複数」を選択してください。
 その他延べ面積等は補助対象建築物の建物全体（評価対象）の情報を入力してください。

2（自動反映）

評価対象である建物全体の本事業における改修前後のWEBプログラム算定結果と一致する値（MJ/年）を入力してください。

3（自動反映）

建物用途に応じてプルダウンから選択してください。
 【用途Aの場合】全体評価（ZEB Oriented 削減率40%以上用途）
 【用途Bの場合】全体評価（ZEB Oriented 削減率30%以上用途）

3※（自動反映）

入力不要な項目です。プルダウンから「-」を選択してください。

4（自動反映）

評価対象である建物全体のZEB化実現時のWEBプログラム算定結果と一致する値（MJ/年）を入力してください。

5（自動反映）

エネルギー利用効率化設備（PV）を導入する場合、使用方法を選択してください。

実施計画書 3. システム提案概要（1）

パターンD：建物全体を評価対象として、ZEB Orientedにおける用途A及びBの建物用途を複数有している建築物
（用途A：事務所等と用途B：ホテル等の複数用途建築物、用途A：事務所等と用途B：百貨店等の複数用途建築物 等）の場合

1 評価対象（非住宅部分）

評価対象	全体評価	延べ面積	12,071.23	㎡	評価対象面積比率	100.00	%
用途数	複数	主たる用途	事務所等		用途説明	事務所	

①-1導入効果＜補助事業における改修＞

設備用途区分	一次改修前					一次改修後				
	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI
空調	6,762,220	5,852,330	909,890	13.4%	0.87	6,762,220	4,652,330	2,209,890	32.6%	0.68
換気	348,330	148,330	200,000	57.4%	0.43	348,330	99,330	249,000	71.4%	0.29
照明	2,860,890	2,780,890	100,000	3.4%	0.97	2,860,890	1,860,890	1,000,000	34.9%	0.68
給湯	86,800	86,800	0	0.0%	1.00	86,800	86,800	0	0.0%	1.00
昇降機	72,000	72,000	0	0.0%	1.00	72,000	72,000	0	0.0%	1.00
エネルギー利用効率化設備										
その他	1,033,810	1,033,810	0	-	-	1,033,810	1,033,810	0	-	-
PVとその他を含む	11,163,850	9,953,760	1,209,890	10.8%	0.90	11,163,850	7,704,780	3,458,890	30.9%	0.70
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	825	101	-	-	925	639	287	-	-
PVを含む、その他を除く	10,129,040	8,918,950	1,210,090	11.9%	0.83	10,129,040	6,671,130	3,457,890	34.1%	0.63
同上 原単位[MJ/㎡・年]	840	738	102	-	-	840	553	287	-	-
PVを考慮せず、その他を除く	10,129,040	8,918,950	1,210,090	11.9%	0.83	10,129,040	6,671,130	3,457,890	34.1%	0.63
同上 原単位[MJ/㎡・年]	840	738	102	-	-	840	553	287	-	-
PVを考慮せず、その他を含む	11,163,850	9,953,760	1,209,890	10.8%	0.90	11,163,850	7,704,780	3,458,890	30.9%	0.70
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	825	101	-	-	925	639	287	-	-

①-2導入効果＜2032年ZEB竣工計画＞

設備用途区分	【1】 全体評価(ZEB Oriented 削減率40%及び30%以上)					【2】 -				
	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI
空調	6,762,220	3,823,750	3,138,470	46.4%	0.54	0	0	0	-	-
換気	348,330	176,040	172,290	49.4%	0.51	0	0	0	-	-
照明	2,860,890	1,918,040	942,850	32.9%	0.68	0	0	0	-	-
給湯	86,800	54,200	32,400	37.4%	0.63	0	0	0	-	-
昇降機	72,000	51,000	21,000	29.1%	0.71	0	0	0	-	-
エネルギー利用効率化設備										
その他	1,033,810	1,033,810	0	-	-	0	0	0	-	-
PVとその他を含む	11,163,850	6,453,060	4,710,590	42.1%	0.58	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	535	391	-	-	-	-	-	-	-
PVを含む、その他を除く	10,129,040	5,443,060	4,685,980	46.2%	0.54	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	840	498	342	-	-	-	-	-	-	-
PVを考慮せず、その他を除く	10,129,040	5,443,060	4,685,980	46.2%	0.54	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	840	498	342	-	-	-	-	-	-	-
PVを考慮せず、その他を含む	11,163,850	6,453,060	4,710,590	42.1%	0.62	0	0	0	-	-
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	569	357	-	-	-	-	-	-	-

1（自動反映）

評価対象：プルダウンから「全体評価」を選択してください。
用途数：プルダウンから「複数」を選択してください。
その他延べ面積等は補助対象建築物の建物全体（評価対象）の情報を入力してください。

2（自動反映）

評価対象である建物全体の本事業における改修前後のWEBプログラム算定結果と一致する値（MJ/年）を入力してください。

3（自動反映）

プルダウンから「全体評価（ZEB Oriented削減率40%及び30%以上）」を選択してください。

3※（自動反映）

入力不要な項目です。プルダウンから「-」を選択してください。

4（自動反映）

建物全体のZEB化実現時のWEBプログラム算定結果と一致する値（MJ/年）を入力してください。

5（自動反映）

エネルギー利用効率化設備（PV）を導入する場合、使用方法を選択してください。

＜WEBプログラム算定結果及び入力シートの提出＞

- 建物全体のWEBプログラム算定結果（①-1、2入力エビデンス）
- 用途Aのみの合計のWEBプログラム算定結果※
- 用途Bのみの合計のWEBプログラム算定結果※
- 上記のWEBプログラム算定結果出力時の入力シート

※SIIからの求めに応じて、エネルギー情報の作成・提出を行うこと。

実施計画書 3. システム提案概要（1）

パターンE：複数用途建築物のうち、一部の建物用途を評価対象とする場合

1 評価対象（非住宅部分）												
評価対象	建物用途評価		延べ面積			12,071.23		㎡		評価対象面積比率	100.00	%
用途数	複数		主たる用途			事務所等		用途説明		事務所		
⑥-1導入効果<補助事業における改修>												
計算方法：H28年基準（WEBプログラム）												
ZEB化実現時におけるエネルギー消費量												
設備用途区分	一次改修前					一次改修後						
	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI		
空調	6,762,220	5,852,330	909,890	13.4%	0.87	6,762,220	4,652,330	2,209,890	32.6%	0.68		
換気	348,330	148,330	200,000	57.4%	0.43	348,330	98,330	249,000	71.4%	0.29		
照明	2,860,890	2,760,890	100,000	3.4%	0.97	2,860,890	1,860,890	1,000,000	34.9%	0.66		
給湯	86,800	86,800	0	0.0%	1.00	86,800	86,800	0	0.0%	1.00		
昇降機	72,000	72,000	0	0.0%	1.00	72,000	72,000	0	0.0%	1.00		
エネルギー利用効率化設備	コージエネ	0	0	-	-	0	0	0	-	-		
	PV	なし	0	-	-	0	0	0	-	-		
その他	1,033,610	1,033,610	0	-	-	1,033,610	1,033,610	0	-	-		
PVとその他を含む	11,163,650	9,853,760	1,209,890	10.8%	0.90	11,163,650	7,704,780	3,458,890	30.9%	0.70		
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	825	101	-	-	925	639	287	-	-		
PVを含む、その他を除く	10,130,040	8,820,150	1,309,890	13.2%	0.92	10,130,040	6,671,170	3,458,890	34.1%	0.69		
同上 原単位[MJ/㎡・年]	840	740	100	-	-	840	554	287	-	-		
PVを考慮せず、その他を除く	10,130,040	8,820,150	1,309,890	13.2%	0.92	10,130,040	6,671,170	3,458,890	34.1%	0.69		
同上 原単位[MJ/㎡・年]	840	740	100	-	-	840	554	287	-	-		
PVを考慮せず、その他を含む	11,163,650	9,853,760	1,209,890	10.8%	0.90	11,163,650	7,704,780	3,458,890	30.9%	0.70		
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	825	101	-	-	925	639	287	-	-		
⑥-2導入効果<2032年ZEB竣工計画>												
計算方法：H28年基準（WEBプログラム）												
ZEB化実現時のエネルギー消費量												
設備用途区分	【I】 建物用途評価（比率の高い用途）					【II】 建物全体						
	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI	基準値 (MJ/年)	設計値 (MJ/年)	削減量 (MJ/年)	削減率 (%)	BEI		
空調	6,762,220	3,823,750	3,138,470	46.4%	0.56	9,304,329	5,770,148	3,534,181	37.8%	0.63		
換気	348,330	176,040	172,290	49.4%	0.41	720,933	656,048	164,885	22.8%	0.78		
照明	2,860,890	1,918,040	942,850	32.9%	0.69	4,361,318	1,840,759	2,420,559	55.5%	0.45		
給湯	86,800	54,200	32,400	37.4%	0.63	922,829	682,355	240,274	26.0%	0.74		
昇降機	72,000	51,000	21,000	29.1%	0.71	174,737	158,503	16,234	9.2%	0.91		
エネルギー利用効率化設備	コージエネ	0	0	-	-	0	0	0	-	-		
	PV	全量自家消費	-403,580	-	-	-287,893	287,893	-	-	-		
その他	1,033,610	1,033,610	0	-	-	3,828,828	3,828,828	0	-	-		
PVとその他を含む	11,163,650	6,453,060	4,710,590	42.1%	0.58	19,312,572	12,848,548	6,464,024	34.5%	0.66		
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	535	391	-	-	1,800	1,048	753	-	-		
PVを含む、その他を除く	10,130,040	5,419,480	4,710,590	46.5%	0.61	18,024,648	11,818,220	6,206,428	34.4%	0.67		
同上 原単位[MJ/㎡・年]	840	499	341	-	-	1,699	921	778	-	-		
PVを考慮せず、その他を除く	10,130,040	5,419,480	4,710,590	46.5%	0.61	18,024,648	11,818,220	6,206,428	34.4%	0.67		
同上 原単位[MJ/㎡・年]	840	499	341	-	-	1,699	921	778	-	-		
PVを考慮せず、その他を含む	11,163,650	6,856,640	4,307,010	38.5%	0.62	19,312,572	12,836,439	6,376,133	33.0%	0.67		
同上 原単位[MJ/㎡・年]	925	569	357	-	-	1,800	1,072	729	-	-		

1（自動反映）

評価対象：プルダウンから「建物用途評価」を選択してください。
用途数：プルダウンから「複数」を選択してください。
その他延べ面積等は補助対象建築物の評価対象部分の情報を入力してください。

2（自動反映）

建物用途評価対象用途のうち、最も延べ面積比率の高い建物用途（申請対象）の本事業における改修前後のW E Bプログラム算定結果と一致する値（MJ/年）を入力してください。

3（自動反映）

プルダウンから「建物用途評価（比率の高い用途）」を選択してください。

3※（自動反映）

プルダウンから「建物用途評価（建物全体）」を選択してください。

4（自動反映）

申請対象となる建物用途のZ E B化実現時のW E Bプログラム算定結果と一致する値（MJ/年）を入力してください。

4※（自動反映）

建物全体のZ E B化実現時のW E Bプログラム算定結果と一致する値を入力してください（BEI値が0.8以下であること）。

5（自動反映）

エネルギー利用効率化設備（PV）を導入する場合、使用方法を選択してください。

- <W E Bプログラム算定結果及び入力シートの提出>
- 評価対象の建物用途のW E Bプログラム算定結果（⑥-1及び⑥-2【I】入力エビデンス）
 - 建物全体のW E Bプログラム算定結果（⑥-2【II】入力エビデンス）
 - 上記のW E Bプログラム算定結果出力時の入力シート

実施計画書 3. システム提案概要（1）

<p>3. システム提案概要(1) 令和9年度 ZEB実証事業<B. 既存テナント事業></p> <p>※システム提案概要(1)は、ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。</p>		<p>※システム提案概要(1)は、ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。</p>	
<p>※システム提案概要(1)は、ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。</p>		<p>※システム提案概要(1)は、ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。</p>	
<p>※システム提案概要(1)は、ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。</p>		<p>※システム提案概要(1)は、ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。</p>	
<p>※システム提案概要(1)は、ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。</p>		<p>※システム提案概要(1)は、ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。</p>	
<p>※システム提案概要(1)は、ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。</p>		<p>※システム提案概要(1)は、ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。ZEB実証事業の申請書に添付する。</p>	

1（自動反映）

⑥-1、2導入効果にを入力したエネルギー情報等から自動反映されます。

2（自動反映）

「4-1. 概略予算書（まとめ）」の内容が自動反映されます。

3（自動反映）

WEBPRO未評価技術を導入する場合、その経費を除き、費用対効果（円/GJ年）が自動計算されます。

4（自動反映）

WEBPRO未評価技術（①～③）を導入する場合、導入する技術を選択してください。

5（自動反映）

BEMS装置を導入する場合、BEMSデータの計測粒度をプルダウンから選択してください（30分以下必須）。

<p>⑥-3導入効果<概要></p>		<p>②事業費(全体)</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>補助事業に要する経費</th> <th>補助対象経費</th> <th>補助対象外経費</th> </tr> <tr> <td>設計費</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>設備費</td> <td>80,952,500</td> <td>75,599,000</td> <td>5,353,500</td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>77,815,520</td> <td>69,354,080</td> <td>8,461,440</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>162,528,020</td> <td>148,183,080</td> <td>14,344,940</td> </tr> </table>		項目	補助事業に要する経費	補助対象経費	補助対象外経費	設計費	0	0	0	設備費	80,952,500	75,599,000	5,353,500	工事費	77,815,520	69,354,080	8,461,440	合計	162,528,020	148,183,080	14,344,940
項目	補助事業に要する経費	補助対象経費	補助対象外経費																				
設計費	0	0	0																				
設備費	80,952,500	75,599,000	5,353,500																				
工事費	77,815,520	69,354,080	8,461,440																				
合計	162,528,020	148,183,080	14,344,940																				
<p>③対効果 (P Vを含む、その他を除く)</p> <table border="1"> <tr> <th>補助事業に要する経費 [円/GJ・年]</th> <th>補助対象経費 [円/GJ・年]</th> </tr> <tr> <td>48,989</td> <td>42,838</td> </tr> </table>		補助事業に要する経費 [円/GJ・年]	補助対象経費 [円/GJ・年]	48,989	42,838	<p>④WEBPRO未評価技術導入</p> <table border="1"> <tr> <th>導入未評価技術(①②③に該当は対象外)</th> <th>⑤BEMS導入</th> </tr> <tr> <td></td> <td>BEMS導入有無</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A:ファイル粒度</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B:ファイル粒度</td> </tr> <tr> <td></td> <td>あり</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10分</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30分</td> </tr> </table>		導入未評価技術(①②③に該当は対象外)	⑤BEMS導入		BEMS導入有無		A:ファイル粒度		B:ファイル粒度		あり		10分		30分		
補助事業に要する経費 [円/GJ・年]	補助対象経費 [円/GJ・年]																						
48,989	42,838																						
導入未評価技術(①②③に該当は対象外)	⑤BEMS導入																						
	BEMS導入有無																						
	A:ファイル粒度																						
	B:ファイル粒度																						
	あり																						
	10分																						
	30分																						
<p>④ZEB化実績時のZEBランク</p> <p>ZEB Ready</p>		<p>⑤ZEB化実績時のZEBランク</p> <p>ZEB Ready</p>																					

実施計画書 3. システム提案概要（2）

令和8年度 ZEB実証事業<B. 既存テナント事業>

①高断熱化(屋根、外壁)
・外壁:発泡スチロール
・屋上:発泡硬質ウレタンフォーム

②Low-E複層ガラス
・南北西面全面に採用

③自然換気システム
外気による自然換気を各階及び屋上の電動窓を閉鎖で制御

④高効率照明(LED照明)
・入室制御の在・不在情報により、照明の自動制御
・自然採光システム★
・昼光センサーによる調光制御★
・照明のゾーニング制御★

⑤高効率熱源システム
・地中熱利用ヒートポンプ
・インバーターボ冷凍機
・インバーターポンプ

⑥超高効率変圧器★
・トランスナナー変圧器

⑦クール・ヒートレンヂシステム★
・各フロア内温度による空調機の外気の予冷・予熱利用

⑧高効率換気
・駐車場のCO2濃度によるインバーターファン制御

⑨太陽光発電
・太陽光発電システム
・創薬濃度電池制御
・停電時BOP対策に利用

⑩高効率給湯システム
・高効率ヒートポンプ給湯機
・太陽熱利用昇温貯湯槽

⑪放射空調
・4Fに井水利用放射パネルによるアンビエント空調を実施

⑫デシカント空調
・デシカント再生を太陽熱利用温水で行い省エネを図る。

⑬CO2濃度による外気量制御★

⑭高効率空調機
・ビル用マルチエアコン
・全熱交換器

⑮BEMSの導入
①BEMSによるエネルギー管理
電力計(照明・空調・コンセント・換気動力・ポンプ)
水・ガス・熱量計測
室温度計測(給気・還気、室内環境、冷水水往還)
②空調ファンINV変流量制御
③熱源ポンプINV変流量制御
④照明・吹出しファン:在/不在制御
⑤空調、照明のスケジュール制御

* 上図は例であり、補助対象の可否を示すものではありません。

1 (自動反映)

入力シートの内容が自動反映されます。

2

レイアウトは自由です。
ただし、以下の項目は必ず記載してください。

【ZEB化計画全体を示すシステム概念図】

- 補助事業において実施する改修計画及びその後のZEB化計画全体の概要を示す概念図・概要を作成してください。
- 補助事業期間中に実施するZEBに資する技術とWEBPRO未評価技術（導入する場合は最低限網羅し、付番とともに概略の説明（仕様、定格等の値は記入不要）を枠囲みで付記してください。
- WEBPRO未評価技術を導入する場合は項目名の後ろに★印をつけてください。
(例：CO2濃度による外気量制御★)

【外観写真、又は外観パース】外観写真、又は外観パースを添付してください。

【BEMSの系統がわかるもの】BEMS装置を導入する場合は、活用したエネルギー管理計画の概念図を作成してください。

【太陽光発電】太陽光発電を導入する場合は、受電内容を注記してください。
オンサイト自己所有、PPA（オンサイト/オフサイト）、自己託送（オフサイト）等

* 補助対象設備は1年目：赤、2年目：青、3年目：緑、
補助対象外設備は黒、事業完了後導入設備は茶でマーキングしてください。

* システム提案概要（1）と整合がとれていることを確認してください。ただし、仕様や台数を記載する必要はありません。

実施計画書 4-1. 概略予算書（まとめ）

- ◆ このシート「4-1. 概略予算書（まとめ）」内の〈補助事業に要する経費〉〈補助対象経費〉〈補助対象外経費〉の金額は、「概略予算書（1年目）,（2年目）,（3年目）」各シートの合計欄から数式でリンクされています。
- ◆ 数式のリンクによって不都合が生じる場合は、シートの保護を解除して直接金額を入力してください。その際は、必ず各概略予算書の金額と一致していることを確認してください。

4-1. 概略予算書(まとめ) 令和8年度 交付申請時

(全体) (単位:円)

補助対象経費の区分	補助事業に要する経費	補助対象経費	補助対象外経費	補助率(1/2)による計算
設計費	0	0	0	0
設備費	80,952,500	75,599,000	5,353,500	30,249,916
工事費	77,815,520	69,354,090	8,461,430	30,267,029
合計	162,528,020	148,163,090	14,364,930	61,586,945

蓄電システム及びWEBPRO未評価技術@水素製造・貯蔵・利用システムの補助対象経費(全体)	4,413,280
補助対象経費(全体)に対する蓄電システム及びWEBPRO未評価技術@水素製造・貯蔵・利用システムの割合	2.98%

▼各年度の内訳
(1年目)

補助対象経費の区分	事業に要する経費	補助対象経費	補助対象外経費	補助率(1/2)による計算
設計費	0	0	0	0
設備費	52,893,500	50,981,500	1,912,000	22,044,083
工事費	28,541,180	23,930,090	4,611,090	11,371,946
合計	85,194,680	78,121,590	7,073,090	34,486,029

(2年目)

補助対象経費の区分	補助事業に要する経費	補助対象経費	補助対象外経費	補助率(1/2)による計算
設計費	0	0	0	0
設備費	28,059,000	24,617,500	3,441,500	8,205,833
工事費	49,274,340	45,424,000	3,850,340	18,895,083
合計	77,333,340	70,041,500	7,291,840	27,100,916

(3年目)

補助対象経費の区分	補助事業に要する経費	補助対象経費	補助対象外経費	補助率(1/2)による計算
設計費	0	0	0	0
設備費	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

1 (自動反映)

▼各年度の内訳（1年目），（2年目），（3年目）までの合計が自動反映されます。

2

- 蓄電システム及びWEBPRO未評価技術@水素製造・貯蔵・利用システムを導入しない場合は「0」を入力してください。
- 蓄電システム及びWEBPRO未評価技術@水素製造・貯蔵・利用システムの補助対象経費（全体）を入力してください。
- 補助対象経費（全体）に対する割合が自動計算されます。補助対象経費（全体）の20%以下になっているか確認してください。

3 (自動反映)

「4-4～6. 概略予算書（1年目），（2年目），（3年目）」の各年度の内容が自動反映されます。

4 (自動反映)

「4-2. 概略予算書（経費別まとめ）」の各補助率（1/2）による計算の合計が自動反映されます。

※補助金額の上限は3億円/年となります。
複数年度事業の場合、事業全体の補助金額の上限は7億円となります。

実施計画書 4-2. 概略予算書（経費別まとめ）

- ◆ このシート「4-2. 概略予算書（経費別まとめ）」内の〈補助事業に要する経費〉〈補助対象経費〉〈補助対象外経費〉の金額は、「概略予算書（1年目）,（2年目）,（3年目）」各シートから数式でリンクされています。
- ◆ 数式のリンクによって不都合が生じる場合は、シートの保護を解除して直接金額を入力してください。その際は、必ず各概略予算書の金額と一致していることを確認してください。

4-2. 概略予算書（経費別まとめ） 令和8年度 交付申請時
<WEBPRO未評価技術23項目及びBEMS設置以外に係る経費>

(全体) (単位:円)

補助対象経費の区分	補助事業に要する経費	補助対象経費	補助対象外経費	補助率(1/2)による計算
設計費 1	0	0	0	0
設備費	80,952,500	75,599,000	5,353,500	30,249,916
工事費	77,815,520	69,354,090	8,461,430	30,267,029
合計	162,528,020	148,163,090	14,364,930	61,586,945

▼各年度の内訳
(1年目)

補助対象経費の区分	補助事業に要する経費	補助対象経費	補助対象外経費	3 補助率(1/2)による計算
設計費 2	0	0	0	0
設備費	52,893,500	50,981,500	1,912,000	22,044,083
工事費	28,541,180	23,930,090	4,611,090	11,371,946
合計	85,194,680	78,121,590	7,073,090	34,486,029

(2年目)

補助対象経費の区分	補助事業に要する経費	補助対象経費	補助対象外経費	補助率(1/2)による計算
設計費	0	0	0	0
設備費	28,059,000	24,617,500	3,441,500	8,205,833
工事費	49,274,340	45,424,000	3,850,340	18,895,083
合計	77,333,340	70,041,500	7,291,840	27,100,916

(3年目)

補助対象経費の区分	補助事業に要する経費	補助対象経費	補助対象外経費	補助率(1/2)による計算
設計費	0	0	0	0
設備費	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

1 (自動反映)

▼各年度の内訳（1年目），（2年目），（3年目）までの合計が自動反映されます。

2 (自動反映)

「4-4～6. 概略予算書（1年目），（2年目），（3年目）」の各年度の経費ごとの金額の合計が自動反映されます。

3 (自動反映)

補助率（1/2）による計算（参考値）が自動反映されます。

実施計画書 4-3. 概略予算書（項目別全体額）

- ✓ 単年度事業：本シート確認・調整・提出不要
- ✓ 2年度事業：（1年目），（2年目）との一致確認
- ✓ 3年度事業：（1年目），（2年目），（3年目）との一致確認
- ◆ 4-4～6. 概略予算書（1年目），（2年目），（3年目）の項目ごとの合計が自動反映されます。年度別のシートで内訳項目を8項目以上作成した場合は行を追加し、必要に応じて手入力してください。
- ◆ 行の挿入や削除等の編集の際は、リンクや数式にご注意ください。
- ◆ 作成の都合でリンクを気にせず作成する場合は「4-1. 概略予算書（まとめ）」と「4-4～6. 概略予算書（1年目），（2年目），（3年目）」の金額と必ず整合をとってください。
- ◆ **金額は全て税抜とし、小数点以下切り捨てとしてください。**

4-3. 概略予算書（項目別全体額）													
経費区分	名称	型式	機器番号	WEBPRO 未評価技術 23項目番号 BEMS	単位	交付申請時						備考	
						単価	補助事業に要する経費		補助対象経費		補助対象外経費		
						数量	金額	数量	金額	数量	金額		
(集計)													
I. 設計費						1	6,710,000	5,510,000	1,200,000				
II. 設備費						3	17,036,000	17,036,000	0				
2	高性能空調機の導入				式								
	照明機器の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	高性能換気の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	給湯機器の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	昇降機の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	太陽光発電の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	BEMS機器の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	蓄電池の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	設備費 合計					123,770,063		110,868,060		12,902,003			
III. 工事費													
	高性能空調機の導入				式	7,895,340		1,816,000		6,079,340			
	照明機器の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	高性能換気の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	給湯機器の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	昇降機の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	太陽光発電の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	BEMS機器の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	蓄電池の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	工事費 合計					102,431,340		32,100,000		70,331,340			
	総合計					232,911,403		148,478,060		84,433,343			
IV. 設備費+工事費													
	高性能空調機の導入				式	24,931,340		18,852,000		6,079,340			
	照明機器の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	高性能換気の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	給湯機器の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	昇降機の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	太陽光発電の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	BEMS機器の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	蓄電池の導入				式	XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX		XX,XXX,XXX			
	設備・工事費 合計					226,201,403		142,968,060		83,233,343			

1（自動反映）

「概略予算書（1年目），（2年目），（3年目）」の（集計）
I. 設計費合計（本手引きP. 38）が自動反映されます。

2

「概略予算書（1年目），（2年目），（3年目）」で入力する項目と整合をとり、II. 設備費、III. 工事費、II + III. 設備費 + 工事費は全て同一の項目を入力してください。

【名称】 導入する設備名を1から順に付番をし、設備用途ごとに分けて入力してください。

【単位】 入力した「名称」に合う単位を入力してください。

【単価】 入力不要です。

3（自動反映）

「概略予算書（1年目），（2年目），（3年目）」の（集計）の各項目の合計金額が自動反映され、II. 設備費とIII. 工事費の各合計、各費用の総合計、II. 設備費 + III. 工事費の金額等が自動計算されます。

実施計画書 4-4~6. 概略予算書（1年目），（2年目），（3年目）（集計）

- ✓ 単年度事業：（1年目）のみ作成
- ✓ 2年度事業：（1年目），（2年目）を作成
- ✓ 3年度事業：（1年目），（2年目），（3年目）を作成
- ◆ 行の挿入や削除等の編集の際は、リンクや数式にご注意ください。
- ◆ 作成の都合でリンクを気にせず作成する場合は「4-1. 概略予算書（まとめ）」と「4-2. 概略予算書（経費別まとめ）」の金額と必ず整合をとってください。
- ◆ 金額は全て税抜とし、小数点以下切り捨てとしてください。

4-4. 概略予算書（1年目）												
経費区分	名称	型式	機器番号	WEBPRG未評価項目/23年度目録/SEMS	単位	交付申請時						備考
						単価	補助事業に要する経費		補助対象経費		補助対象外経費	
（集計）												
I. 設計費						1	6,710,000	5,510,000	1,200,000			
II. 設備費						2	17,036,000	17,036,000	0			
III. 工事費						3	7,895,340	1,816,000	6,079,340			
IV. 設備・工事費							226,201,403	142,968,060	83,233,343			
I. 設計費												
合計												
II. 設備費												
	1.高性能空調機の導入				式		17,036,000	17,036,000	0			
	2.照明機器の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	3.高性能換気の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	4.給湯機器の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	5.昇降機の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	6.太陽光発電の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	7.BEMS機器の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	8.蓄電池の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
設備費 合計							123,770,063	110,868,060	12,902,003			
III. 工事費												
	1.高性能空調機の導入				式		7,895,340	1,816,000	6,079,340			
	2.照明機器の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	3.高性能換気の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	4.給湯機器の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	5.昇降機の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	6.太陽光発電の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	7.BEMS機器の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	8.蓄電池の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
工事費 合計							102,431,340	32,100,000	70,331,340			
総合計							232,911,403	148,478,060	84,433,343			
IV. 設備・工事費												
	1.高性能空調機の導入				式		24,931,340	18,852,000	6,079,340			
	2.照明機器の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	3.高性能換気の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	4.給湯機器の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	5.昇降機の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	6.太陽光発電の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	7.BEMS機器の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
	8.蓄電池の導入				式		XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX	XX,XXX,XXX			
設備・工事費 合計							226,201,403	142,968,060	83,233,343			

1（自動反映）

「概略予算書（1年目），（2年目），（3年目）」の（内訳）
I. 設計費合計（本手引きP. 39）が自動反映されます。

2

II. 設備費、III. 工事費、II + III. 設備費 + 工事費は全て同一の項目を入力してください。

【名称】 導入する設備名を1から順に付番をし、設備用途ごとに分けて入力してください。

【単位】 入力した「名称」に合う単位を入力してください。

【単価】 入力不要です。

3（自動反映）

「概略予算書（1年目），（2年目），（3年目）」の（内訳）の各項目の合計金額が自動反映され、II. 設備費とIII. 工事費の各合計、各費用の総合計、II. 設備費 + III. 工事費の金額等が自動計算されます。

実施計画書 4-4~6. 概略予算書（1年目），（2年目），（3年目）（内訳）

4-4. 概略予算書（1年目）

経費区分	名称	型式	機器番号	WEBPRO未評価技術23項目番号/BEMS	単位	交付申請時						備考
						補助事業に要する経費		補助対象経費		補助対象外経費		
						数量	金額	数量	金額	数量	金額	
(内訳)												
I. 設計費												
設計	実施設計費				式	90,000	1	90,000	0	1	90,000	
								0			0	
								0			0	
								0			0	
								0			0	
								90,000			90,000	
II. 設備費 III. 工事費												
1. 高効率機器 空調機の導入												
1-1 ビルマルチエアコンの導入												
設備	全熱交換器				台	128,000	20	2,560,000	20	2,560,000	0	
設備	インバータ室外機	AAA000XXX			台	345,000	27	9,315,000	27	9,315,000	0	
設備	天吊形室内機	AAA001XXX			台	175,000	27	4,725,000	27	4,725,000	0	
設備	リモコン	AD02XXX			台	22,000	27	594,000	27	594,000	0	
設備	伝送線				台	50,000	2	100,000	2	100,000	0	
設備					台			390,000			0	
										10		
								150,000				
								100,000				
								100,000				
工事	諸経費				式	400,000	1	400,000	0	1	400,000	
工事	養生費				式	50,000	2	100,000	0	2	100,000	
工事	天井補修費				㎡	15,000	10	150,000	0	10	150,000	
工事	仮設足場費				式	100,000	1	100,000	0	1	100,000	
								17,684,000			17,684,000	
								4,189,340			246,000	3,943,340
								24,873,340			17,830,000	3,843,340
4 1-2 CO2濃度による外気量制御												
設備	リモコン				① 台	22,000	20	440,000	0	20	440,000	
設備	CO2センサー				① 台	36,000	20	720,000	0	20	720,000	
設備	室内温度センサー				① 台	28,000	20	560,000	0	20	560,000	
設備	外気温度センサー	BBB013XXX			① 台	192,000	1	192,000	0	1	192,000	
工事	ケーブル	3#-307/9-3C120#			① m	396	300	118,800	0	300	118,800	
工事	アウレットボックス	102×102×44			① 個	2,500	5	12,500	0	5	12,500	
工事	雑材消費費				① 式	50,000	1	50,000	0	1	50,000	
工事	試運転調整費				① 式	250,000	1	250,000	0	1	250,000	
								1,912,000			0	1,912,000
								434,300			0	434,300
								2,343,300			0	2,343,300
								19,596,000			17,684,000	1,912,000
								4,620,640			246,000	4,374,640
								24,216,640			17,830,000	6,286,640

3

- 「4-4~6. 概略予算書（1年目），（2年目），（3年目）」の（集計）の名称（本手引きP. 38の2）を1行目に入力し、導入する設備・システム及び費用項目の詳細内訳を入力してください。
- 詳細内訳の入力時に必要に応じて小項目（1-1. 1-2. 等）を設定し、入力してください。
- 各内訳の小計と合計は自動計算されます。
- 各項目をI. 設計費と同様に入力してください。

4

- 【WEBPRO未評価技術23項目番号/BEMS】**
- それぞれで必ず小項目を設け、内訳を作成してください。
 - 未評価技術を構築するためだけに必要となる設備費と工事費のみWEBPRO未評価技術23項目番号をプルダウンから選択して入力してください。
 - BEMSの導入に必要な不可欠な設備費と工事費のみプルダウンから「BEMS」を選択して入力してください。
※BEMSの関与しない自動制御設備費用は、BEMSとして選択不可となります（公募要領P. 52参照）。

< 注意点 >

- BEMSや自動制御は一式で計上せず、内訳を作成してください。
- 一式計上される工事費、試運転調整費、搬入据付費などは、補助対象、補助対象外を分けて入力してください。

参考見積書

経費区分	名称	型式	機器番号	WEBPRO 未評価技術 15項目番号	単位	交付申請時						備考
						補助事業に要する経費		補助対象経費		補助対象外経費		
						単価	数量	金額	数量	金額	数量	
	1-1 高効率機器 空調機の導入											
	1-1 ビルマルチエアコンの導入											
設備	全熱交換器				台	128,000	20	2,560,000	20	2,560,000		0
設備	インバータ室外機	AAA000XXX			台	345,000	27	9,315,000	27	9,315,000		0
設備	天吊形室内機	AAA001XXX			台	175,000	27	4,725,000	27	4,725,000		0
設備	リモコン	AAA002XXX			台	22,000	27	594,000	27	594,000		0
設備	伝送線用給電ユニット	AAA010XXX			台	50,000	2	100,000	2	100,000		0
設備	接続用アダプタ	AAA011XXX			台	13,000	30	390,000	30	390,000		0
工事	冷媒配管ベアタイプ				m	930	300	279,000	0	0	300	279,000
工事	同上継手類				式	8,000	1	8,000	0	0	1	8,000
工事	ドレン配管(VP-20)				m	390	270	105,300	0	0	270	105,300
工事	同上継手類				式	31,590	1	31,590	0	0	1	31,590
工事	支持金物類				個	770	285	219,450	0	0	285	219,450
工事	制御配線他				m	320	300	96,000	300	96,000		0
工事	雑材消耗費				式	50,000	1	50,000	0	0	1	50,000
工事	機器及び資材搬入費				式	150,000	1	150,000	1	150,000		0
工事	冷媒配管施工費				式	600,000	1	600,000	0	0	1	600,000
工事	既存空調機及び既存撤去費				式	400,000	1	400,000	0	0	1	400,000
工事	ドレン配管施工費				式	450,000	1	450,000	0	0	1	450,000
工事	室内機据付工事(天吊り形)				台	35,000	30	1,050,000	30	1,050,000		0
工事	全熱交換器取付工事				台	35,000	30	1,050,000	30	1,050,000		0
工事	天井補修費				ヶ所	15,000	30	450,000	0	0	30	450,000
工事	仮設足場費				式	100,000	1	100,000	0	0	1	100,000
工事	雑工費				式	100,000	1	100,000	0	0	1	100,000
工事	諸経費				式	400,000	1	400,000	0	0	1	400,000
工事	養生費				式	50,000	2	100,000	0	0	2	100,000
工事	天井補修費				ヶ所	15,000	30	450,000	0	0	30	450,000
工事	仮設足場費				式	100,000	1	100,000	0	0	1	100,000
	1-1 設備費1 小計							15,124,000		15,124,000		0
	1-1 工事費1 小計							7,499,340		1,470,000		6,029,340
								22,623,340		16,594,000		6,029,340
	1-2 CO2濃度による外気量制御											
設備	リモコン				① 台	22,000	20	440,000	20	440,000		0
設備	CO2センサー				① 台	36,000	20	720,000	20	720,000		0
設備	室内温湿度センサー				① 台	28,000	20	560,000	20	560,000		0
設備	外気温湿度センサー	BBB013XXX			① 台	192,000	1	192,000	1	192,000		0
工事	制御配線他				① m	320	300	96,000	300	96,000		0
工事	雑材消耗費				① 式	50,000	1	50,000	0	0	1	50,000
工事	試運転調整費				① 式	250,000	1	250,000	1	250,000		0
	1-2 設備費1 小計							1,912,000		1,912,000		0
	1-2 工事費1 小計							396,000		346,000		50,000
								2,308,000		2,258,000		50,000
	項目 設備費 合計							17,036,000		17,036,000		0
	項目 工事費 合計							7,895,340		1,816,000		6,079,340
	項目 合計							24,931,340		18,852,000		6,079,340

1

「4-4~6. 概略予算書（1年目）（2年目）（3年目）」の作成根拠となる参考見積書を添付してください。

- 年度別にまとめてください。
- 工事項目ごとに「設備費」「工事費」を分け、さらに「補助対象」「補助対象外」の集計値を記入してください。
- 補助対象部分のみではなく、補助対象外部分も含めた見積としてください。
- 項目名は、概略予算書の各項目と照合しやすいように留意してください（概略予算書の書式の利用も可）。

別添1. システム概念図

(別添1)

1 システム概念図

設備・システム名 **Low-E複層ガラス**

2

日射を反射させ、また中空層(アルゴンガス入り)で断熱、外からの熱を大幅にカットし空調負荷を減少させる。

省エネ性能
熱貫流率 1.6W/(㎡K)

導入ガラス仕様
AW-1: E5+Ar12+FL5 日射遮蔽型 ×15
AW-2: E4+Ar12+FL4 日射遮蔽型 ×4

高断熱 Low-E膜

低放射ガラス (Low-Eガラス)

中空層 (アルゴンガス層12ミリ)

フロート板ガラス

乾燥剤入りスペーサー

高品質デュアルシール

室内側

メーカー資料より引用

システム提案概要(1)、(2)と整合がとれているか確認してください。

1

設備・システム名を入力してください。

2

システム提案概要(1)⑫ZEBの実現に資する省エネ技術の各項目とBEMS装置について概念、仕様、数量、範囲などを記入してください。

※システム提案概要(1)と整合がとれているか確認してください。

別添2. WEBPRO未評価技術23項目システム概念図

(別添2)		WEBPRO未評価技術23項目システム概念図	
項目の種別		② 自然換気システム	
1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	主たる室用途の床面積の過半に導入されている 注: 主たる室用途は、WEBプログラム計算の空調計算対象室の"主要室"とする室用途
	2	<input checked="" type="checkbox"/>	窓の手動開閉のみによるものではないこと
	3	<input checked="" type="checkbox"/>	セントラリスホールなどに於いての出入口扉の開閉のみによるものではないこと
	4	<input checked="" type="checkbox"/>	※自動制御により給排気口のいずれかの開閉を行うこと(外気温度・湿度などを判断条件とした適正な自然換気許可条件を設定すること)
	5	<input checked="" type="checkbox"/>	※自然換気を促すための表示システムにより、冷房負荷とファンの消費電力を低減すること(※=4及び5は、どちらかを1つ選択すること)
技術概要			
2	アトリウムの塵突効果を利用し、自然換気を行う外気導入窓を設け、外気の条件を判断し、開閉することで外気の冷房効果により冷房負荷の軽減を図る。		
	制御の方法		
3	室内または、選気の温度、外気の温度などから、自然換気が有効かの判断を行い、電動窓の開閉制御を行う。また、降雨時や強風時には、電動窓を強制に閉とする。		
	導入の範囲		
4	全フロアを対象とする。(95%) WEBプログラム 室仕入れカシートの空調計算対象室/主要室の比率参照		
	概念図		
【参照設計図名称】: ③設計図/BEMS 【図面番号】: M-29			
評価方法			
(概要)			
10分ごとのCSV計測データを利用し、以下のように評価を行う。 自然換気で取り入れた熱量(外気、排気熱量の差で計測)を計測データから演算する。 自然換気分の冷房負荷熱量の一次エネルギー消費量を削減効果量とする。(外気取得冷熱エネルギー相当分を算出)			
(計測ポイント)(計測ポイントの記号、単位記号も記入) 外気温度: To (°C)、Ho (%RH)、室内温度: Tr (°C)、Hr (%RH)、排気風速: Ve (m/s)、排気温度: Te (°C)、He (%RH)			
(演算・仮想ポイント)(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入) 外気エンタルピー: Eo (kJ/kg)、排気エンタルピー: Ee (kJ/kg)、排気風量: Qe (m³/h) = E(m) × Ve (m/s) × 3600 (s/h)、 自然換気可否判断信号: 1=可、0=不可			
(計算式)(計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること) *系統ごとに計算 A. 仮想システムの評価(想定) 冷房消費エネルギー: A(MJ/10分) = 自然換気可否(1/0) × B(MJ/10分)			
B. 導入システムの評価(計測) 排気熱量(取得冷却熱量): B(MJ/10分) = 自然換気可否(1/0) × (Ee - Eo) (kJ/kg) × Qe (m³/h) × 1 (h) / 6(10分) × 1.2 (kg/m³) × 1 (MJ) / 1000 (kJ)			
C. 効果評価(差分) 自然利用で運転しなかったA(MJ/月)のエネルギーが削減効果となる。(Bは、-Bとする) 削減効果C(MJ/月) = A - B = -(-B) = A(MJ/月)			

- WEBPRO未評価技術を補助対象経費で導入する場合、システム提案概要(1) ⑨WEBPRO未評価技術23項目の各項目について概念・制御・範囲評価などを記入してください。
- システム提案概要(1)、(2)と整合がとれているか確認してください。

1

導入要件を満たしているか確認しチェックを入れてください。

2

WEBPRO未評価技術の概要を記入してください。

3

WEBPRO未評価技術の制御内容を記入してください。

4



- WEBPRO未評価技術の導入範囲を記入してください。
- 系統数、対象とする面積の全体との割合も記入してください。
- 評価すべき取組みの「主たる室用途の過半に導入」とはWEBプログラム入力シートの「主要室」の面積で判断してください。ただし、照明のゾーニング制御は評価すべき取組みの各室用途の全ての室面積で判断してください。
- 評価すべき取組みの「総電動機出力の過半に導入」とは設備のWEBプログラム入力シートの当該「定格消費電力」で判断してください。

※WEBプログラム入力シートで作成した資料等、判断の根拠を示すエビデンスを03_交付申請書別添「未評価技術の導入範囲根拠資料」として添付してください。

別添2. WEBPRO未評価技術23項目システム概念図

(別添2)

WEBPRO未評価技術23項目システム概念図

項目の種別 ② 自然換気システム	
導入要件	<ol style="list-style-type: none"> 1 ✓ 主たる室用途の床面積の過半に導入されている 注: 主たる室用途は、WEBプログラム計算の空調計算対象室の"主要室"とする室用途 2 ✓ 窓の手動開閉のみによるものではないこと 3 ✓ エントランスホールなどに於いての出入口扉の開閉のみによるものではないこと 4 ✓ ※自動制御により給排気口のいずれかの開閉を行うこと(外気温度・湿度などを判断条件とした適正な自然換気許可条件を設定すること) 5 ✓ ※自然換気を促すための表示システムにより、冷房負荷とファンの消費電力を低減すること(※=N4及び%N5は、どちらかを1つ選択すること)
技術概要	
アトリウムの煙突効果を利用し、自然換気を行う外気導入窓を設け、外気の条件を判断し、開閉することで外気の冷房効果により冷房負荷の軽減を図る。	
制御の方法	
室内または、還気の温湿度、外気の温湿度などから、自然換気が有効かの判断を行い、電動窓の開閉制御を行う。また、降雨時や強風時には、電動窓を強制に閉とする。	
導入の範囲	
全フロアを対象とする。(95%) WEBプログラム 室仕様入力シートの空調計算対象室/主要室の比率参照	
概念図	
<p>5 【参照設計図名称】: ③設計図/BEMS</p>  <p>動作図</p>	<p>6 【図面番号】: M-29</p>  <p>システム構成図</p>
評価方法	
<p>6 (概要)</p> <p>10分ごとのCSV計測データを利用し、以下のように評価を行う。 自然換気で取り入れた熱量(外気、排気熱量の差で計測)を計測データから演算する。 自然換気分の冷房負荷熱量の一次エネルギー消費量を削減効果量とする。(外気取得冷熱エネルギー相当分を算出)</p> <p>(計測ポイント)(計測ポイントの記号、単位記号も記入) 外気温湿度: To(°C)、Ho(%RH)、室内温湿度: Tr(°C)、Hr(%RH)、排気風速: Ve(m/s)、排気温湿度: Te(°C)、He(%RH)</p> <p>(演算・仮想ポイント)(演算・仮想ポイントの記号、単位記号も記入) 外気エンタルピー: Eo(kj/kg)、排気エンタルピー: Ee(kj/kg)、排気風量: Qe(m³/h) = E(mf) × Ve(m/s) × 3600(s/h)、 自然換気可否判断信号: 1=可、0=不可</p> <p>(計算式)(計測単位記号、変換係数・単位記号も記入。計算結果は「MJ」になること) *系統ごとに計算</p> <p>A. 仮想システムの評価(想定) 冷房消費エネルギー: A(MJ/10分) = 自然換気可否(1/0) × B(MJ/10分)</p> <p>B. 導入システムの評価(計測) 排気熱量(取得冷却熱量): B(MJ/10分) = 自然換気可否(1/0) × (Ee-Eo)(kj/kg) × Qe(m³/h) × 1(h)/6(10分) × 1.2(kg/m³) × 1(MJ)/1000(kj)</p> <p>C. 効果評価(差分) 自然利用で運転しなかったA(MJ/月)のエネルギーが削減効果となる。(Bは、-Bとする) 削減効果C(MJ/月) = A - B = B - (-B) = A(MJ/月)</p>	

5

- WEBPRO未評価技術の概念図を記入してください。
- 設備図や計装図、制御動作図を必要に応じて作成してください。
- 評価に必要な計測、計量センサーも図示してください。

6

- WEBPRO未評価技術の評価方法を記入してください。
- 導入する技術の効果を単独で算出できるよう検討してください。
- WEBPRO未評価技術を導入しない場合の仮想システムを設定し、導入システムと同じ与条件で一次エネルギー消費量を算出できるよう計算式を記入してください。
- 一次エネルギー削減量は、仮想システムで計算された一次エネルギー消費量と導入システムで計測・演算から算出される一次エネルギー消費量との差分になります。月単位で算出できるようにしてください。
- 一次エネルギー削減量の計算の粒度は、仮想システムの計算の与条件で異なります。
 【与条件で変化する場合】10分程度を推奨
 例: 外気取入れ熱量、給湯熱量、変圧器負荷率等
 【与条件で変化しない場合】日又は月単位
 例: ポンプ、ファン定速運転電力量、照明全点灯電力量等
 詳細は、別添様式内の記入例を参照してください。

別添3. エネルギー計量計画図


ZEB化に向けた一次的な改修による効果について、以下①を満足する分析、評価報告を行う計画を立案してください。また、一次改修範囲のテナント部分の比較が可能な場合は、以下②を追加で満足する分析、評価報告を行う計画とすることを検討してください。

- ① 一次改修後の1年間の一次エネルギー消費量（購入エネルギーごとの利用明細等による）を一次エネルギー換算し、改修前の一次エネルギー消費量（購入エネルギーごとの利用明細等による）の一次エネルギー換算値及び評価対象範囲全体の一次改修後のW E Bプログラム設計値と比較。
- ② 一次改修後のテナント部分の1年間の一次エネルギー消費量（テナント部分の課金明細による）を一次エネルギー換算し、テナントごとの改修前の一次エネルギー消費量（テナント部分の課金明細による）の一次エネルギー換算値及び一次改修範囲のテナント部分のみのW E Bプログラム設計値を算出のうえ、テナント部分のみでのW E Bプログラム設計値と比較。

BEMSを導入する事業は、本手引きP. 46を参照し、上記の要件の他、公募要領P. 50に記載のBEMSの要件を満たし、評価対象全体のエネルギーデータを計測・保存できる計画としてください。

(別添3)

エネルギー計量計画図



システム提案概要(1)、(2)と整合がとれているか確認してください。

<一次改修の効果評価計画の考え方>

- 下記①-1、①-2は必須で実施できる計画としてください。②-1、②-2については必要に応じて実施し、計量計画に含めて記載してください。
 - ①-1: エネルギー種別(電力・ガス・油等)ごとの利用明細の一次エネルギー換算による一次改修前後の比較
 - ①-2: 評価対象範囲全体の一次改修後のエネルギー使用量の実測値の一次エネルギー換算によるW E Bプログラム設計値と比較
- 既存の課金用計量器等で比較が可能な場合は、上記①-1、①-2による評価対象範囲全体での比較による検証に加え、一次改修範囲のみでの検証②-1、②-2を計画してください。
 - ②-1: 一次改修範囲のテナントごとの課金明細の一次エネルギー換算による一次改修前後の比較
 - ②-2: 一次改修範囲のテナント部分のみのエネルギー使用量の実測値(BEMS、その他装置、目視又はテナント課金データによる)の一次エネルギー換算による比較
- 補助対象経費によりBEMSの新規導入を行う場合、①-1、①-2に加えて、本手引きP. 46を参照のうえ、BEMSによる計測・保存が可能な計画を立案してください。

建物図面

建物図面については、下表に基づいて作成してください。

< 建物図面 >

書類名	内容
建物案内図	建築物の住所、最寄駅からのアクセス、方位、道路及び目標となる建築物を明記する(地図はインターネット検索結果でも可)
建物配置図	縮尺、方位、住所、敷地面積等を記入する
	敷地境界線を示し、該当する建物を赤でマーキングし、申請に係わる建築物と他の建築物との区別を明示する
建物概要	住所、地域区分、建物用途、工事種別、構造、階数、敷地面積、建築面積、階別面積、延べ床面積を明記する
	複数の用途を有する建築物の場合、用途別延べ床面積の一覧を添付する
建物平面図・各階平面図	方位、縮尺、間取り、室用途、各室の名称、開口部位置、用途、寸法、断熱材位置・種類・厚さを明記する
建物立面図	東西南北の四面、縮尺、階高と建物高さ、開口部仕様などを明記する
断面図又は矩計図	室用途、各階の床高及び天井高、断熱材の種類及び厚さ、建具の位置及び種類、軒・庇などを明記する
屋根伏図又は屋上平面図	屋上に設置予定のPVパネル、太陽熱温水パネル、採光（トップライト等）、その他機械・設備を全て明記する
	屋上緑化部、塔屋、屋上広場、駐車場の面積を明記する
	屋根又は屋上面積を明記する

設計図

設計図については、下表に基づいて作成してください。

< 設計図（機器表/系統図/平面図/仕様書等） >

書類名	内容
設計図	設備ごと（建築外皮（窓、ガラス）/建築外皮（断熱）/建築外皮（遮熱塗料）/空調/換気/照明/給湯/コージェネ/太陽光発電/太陽熱集熱装置/電気設備/昇降機設備/BEMS/WEBPRO未評価技術23項目/蓄電システム）に名前をつけて書類（機器表、系統図、平面図、カタログ・仕様書 他）を整理する
	設計図、システム提案概要（1）（2）、概略予算書、（別添1）システム概念図、（別添2）WEBPRO未評価技術23項目システム概念図、（別添3）エネルギー計量計画図と整合をとる 注意：概略予算書とは、機器番号で紐づけること
	単年度事業は、補助対象の設備機器などを赤色でマーキングする
	<ul style="list-style-type: none"> 複数年度事業は補助対象の設備機器等を1年目：赤、2年目：青、3年目：緑 に色分けする 複数年度事業で1年目に設備機器類だけ導入し、2年目以降に工事を行う場合は、機器表・機器リストを赤色、平面設計図の設備機器や配線・配管などを青色・緑色で色分けし、平面設計図に「工事のみ」と注記する 補助対象外は黒色で記入する 事業完了後に導入する設備機器等は茶色で記入する
建築外皮（窓、ガラス）の設計図	建具の配置、建具記号を記入する
	建具の形状、寸法、材質、仕様等を記入する
建築外皮（断熱）の設計図	断熱材の位置を示し、凡例を付けて、その仕様を記入する
	壁は各年度の補助対象を示す色の太線、天井・屋根はハッチングで記入する
建築外皮（遮熱塗料）の設計図	遮熱塗料の塗装位置を示し、凡例を付けて、その仕様を記入する
	壁は各年度の補助対象を示す色の太線、天井・屋根はハッチングで記入する
空調設備の設計図	空調ゾーン、熱源、空調機並びにポンプ等の種別、仕様、台数、位置、系統、型式、機器番号、性能、制御方法などを記入する
換気設備の設計図	給気機、排気機並びに換気代替空調機等の種別、仕様、型式、機器番号、台数、位置、系統、性能、制御方法等を記入する
照明設備の設計図	照明設備の種類、仕様、型式、機器番号、台数、消費電力、制御方法（調光・照度・人感センサ）、取付位置等を記入する

書類名		内容
給湯設備の設計図		給湯設備の種別、仕様、型式、機器番号、台数、性能、位置、系統、構造等を記入する
		節湯器具の採否及び太陽熱利用方法を記入する
再エネ他の設計図	コージェネ	設備の種別、仕様、台数、位置、型式、機器番号などを記入する
		電力（入力及び発電利用先）と熱利用先（給湯、冷凍機の熱源）が記され、それらのエネルギー計量がされていることを記入する
	太陽光発電	設備の種別、パネル枚数、設置面積、出力（kW）、仕様、位置、接続状況等を記入する
	太陽熱収集装置	種別、数量、面積、集熱量、仕様、位置、型式、機器番号、構造等を記入する
電気設備の設計図	受変電設備	全体の単線結線図（再エネ他、蓄電システムを含む）を作成し、電力計測箇所を明記する
	負荷側設備	分電盤・動力盤・インバーター盤の負荷リストを添付し、電力計測箇所を明記する
昇降機設備の設計図		型式、機器番号、台数、積載量、速度、設置位置、構造、速度制御方式等を記入する
BEMS設計図		BEMSを介して実施している各機器の制御内容を記入する
		機能一覧、監視点一覧、機器仕様等を記入する
		システム構成、装置参考姿図、ZEBに資する設備の計装図、動作説明図を作成する
		BEMS本体やセンサー、配線等を平面図に記入する
		BEMSの要件（公募要領P. 50）を満たす機能や仕様を確認できる書類を添付する
WEBPRO未評価技術23項目の設計図		WEBPRO未評価技術ごとの計装図、動作説明、計測・計量点などを記入する
		対象設備、センサー、配線等を平面図に記入する
		効果を評価する計測・計量計画、評価の計算式、実行周期等を記入する
		WEBPRO未評価技術に該当する箇所は、二重枠にてマーキングする
蓄電システムの設計図		蓄電池の種別、型番（パッケージ型番を含む）、出力（kW）、容量（kWh）、仕様、性能などを記入する
		再生可能エネルギー発電設備と蓄電システムの接続状況がわかる図面を作成する
		縮尺、蓄電池の位置、台数、再生可能エネルギー発電設備との連携状況を記入する
カタログ・仕様書		カタログ・仕様書の該当ページ・関連ページを抜粋の上、該当設備の機器番号を記すとともに、マーキングして明示する（各設備のインデックス内に添付すること）

4. 提出書類チェックシート

提出書類の確認にご活用ください。なお、本チェックシートの提出は不要です。

書類名	チェック項目	様式	必須/ 該当	内 容
個人情報の取得と利用について	記載事項	指定	必須	記載事項をすべて確認し、内容に了承していますか
定型様式 1-1 (1/2)	番号	指定	必須	社内文書番号が必要な場合は入力し、不要な場合は「番号」を削除していますか
	申請日			公募期間内の日付を入力していますか
	申請者		該当	共同申請の場合、全ての申請者情報を入力していますか
	申請者住所		必須	申請者の住所を入力していますか
				記載されている住所表示は、「商業登記簿等」の所在と同じであることを確認しましたか
	申請者名称		必須	申請者の名称を入力していますか
	代表者等名			商号・名称は、「商業登記簿等」と一致していますか（略等、略表示はしない）
申請者の代表者役職・氏名を入力していますか				
定型様式 1-1 (2/2)	補助事業の名称	指定	必須	建物名称を付ける等、25字以内で分かりやすく事業を特定できる名称にしていますか（仮称等の表現は不可）
			該当	E S C O事業の場合は、「E S C O」の文字を入れていますか
	補助事業の目的及び内容		必須	補助事業の目的及び内容を入力していますか
	補助金交付申請額			「4-1.概略予算書（まとめ）」の全体金額と一致していますか
完了予定年月日		単年度事業は2027年1月25日以前の日付となっていますか 2年度事業は2028年1月25日以前の日付、3年度事業は2029年1月25日以前の日付となっていますか		
定型様式 1-2 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分	補助事業に要する経費 補助対象経費	指定	必須	「4-1.概略予算書（まとめ）」の金額と一致していますか
定型様式 1-3 暴力団排除に関する誓約事項	誓約事項	指定	必須	誓約事項をすべて確認し、記載内容に了承していますか
定型様式 1-4 役員名簿	役員名簿	指定	必須	役員氏名・役職名は「商業登記簿等」と一致していますか
			該当	「商業登記簿等」に記載の役員（監査役を含む）を全て入力していますか
定型様式 1-5 交付要件等同意書	同意欄	指定	必須	申請者自身で全ての同意欄にレ点を入力していますか
	申請者			「交付申請書_定型様式 1-1 (1/2)」に記入した申請者と一致していますか

4. 提出書類チェックシート

書類名	チェック項目	様式	必須/ 該当	内 容
1.申請者の詳細	(1) 申請者概要	指定	必須	申請者の情報が全て入力されていますか
	(2) 申請者の業務実績			「事業実績」の財務諸表・決算短信等の金額と整合がとれていますか
	(3) 補助事業担当者情報			本補助事業の内容を理解しており、補助事業の申請実務担当者としてS I Iからの問合せ等に対応できる方の情報を入力していますか 住所・電話番号・携帯電話番号・メールアドレス（スマートフォン等携帯端末のアドレスは不可）は、S I Iからの問合せ等に速やかに応じることができる連絡先を入力していますか
2. 事業計画概要	(1) 事業実施予定年月日	指定	必須	自動反映されている情報に誤りはありませんか
				事業完了日は「定型様式1-1（2/2）」6. 補助事業の開始及び完了予定日と一致していますか
				「補助対象工事契約予定日」・「補助対象工事着手予定日」を入力していますか ※複数年度事業の場合、複数回に分けて実施する計画であれば、最初に工事契約、工事着手を行う日付を入力すること
				「補助対象工事完了予定日」・「補助対象工事の引渡し完了予定日」・「補助対象工事に関する全ての支払い完了予定日」を入力していますか ※複数年度事業の場合、複数回に分けて実施する計画であれば、最後の工事完了、引渡し完了、支払い完了となる日付を入力すること
	(2) 資金調達計画	指定	必須	BEMS装置を導入する場合、「BEMSデータ報告の事前設定完了予定日」を入力していますか ※複数年度事業の場合、最終年度の日付を入力すること
				補助事業の遂行に係わる融資計画の有無、融資計画がある場合は融資契約予定時期を入力していますか
				土地及び補助対象建築物に対する設定済みの担保権について入力していますか 土地及び補助対象建築物に対する設定予定の担保権について入力していますか
	(3) 他の補助金に関する事項	指定	該当	他の補助金を併用する予定、又は既に利用している場合、補助金の正式名称とその官公庁名等を入力していますか
	(4) E S C O / リース / アグリゲーターの契約予定	指定	必須	E S C O / リース / アグリゲーターの契約予定の有無を入力していますか
	(5) 事業実施スケジュール			補助事業を実施する年度ごとに必要情報を記載したスケジュールを作成していますか
(6) 補助事業実施体制図	補助事業に関する社内外の実施体制図を作成していますか ※補助事業者、ZEBプランナー、設計者等の各社の役割が把握できるよう明示すること			
			該当	共同申請の場合、申請者間の関係を明記していますか

4. 提出書類チェックシート

書類名	チェック項目	様式	必須/ 該当	内 容
3.システム提案概要（1）		指定	必須	自動反映されている情報に誤りはありませんか
			該当	共同申請の場合、全ての申請者情報を入力していますか
	必須		④建物概要（非住宅部分）	住所は建物登記簿（現在事項証明書）や確認済証と整合がとれていますか
				延べ面積は、建物全体のWEBプログラム入力シート様式0.と整合がとれていますか
				テナント貸出対象の延べ面積を正しく入力していますか
			⑤評価対象（非住宅部分）	延べ面積は、評価対象のWEBプログラム入力シート様式0.と整合がとれていますか
⑥導入効果	WEBプログラム算定結果と整合がとれていますか ※単位は（MJ/年）で入力してください			
⑦事業費	事業全体の費用を入力していますか			
3.システム提案概要（2）		指定	必須	補助事業名・補助事業者名を入力していますか
				共同申請の場合、全ての申請者情報を入力していますか
				システム提案概要（1）の⑫ZEBの実現に資する省エネ技術と整合がとれていますか
				ZEB化計画全体のシステム概要及び計画がわかるよう図示していますか
				WEBPRO未評価技術23項目を導入する場合、項目名の後ろに★印をつけて明記していますか
				補助対象設備を事業年度ごとに色分けして示していますか 1年目：赤、2年目：青、3年目：緑、補助対象外は黒
4-1.概略予算書（まとめ）	金額	指定	必須	「4-4～6、概略予算書（1年目）、（2年目）、（3年目）」それぞれの金額と整合がとれていますか
				「補助事業に要する経費」は、補助対象外経費も含めた設計・設備・工事の費用としていますか
	蓄電システム及びWEBPRO未評価技術⑳水素製造・貯蔵・利用システムの補助対象経費			蓄電システム及びWEBPRO未評価技術⑳水素製造・貯蔵・利用システムに係わる補助対象経費（全体）を入力していますか（該当がない場合は0）
	蓄電システム及びWEBPRO未評価技術⑳水素製造・貯蔵・利用システムの割合			蓄電システム及びWEBPRO未評価技術⑳水素製造・貯蔵・利用システムは補助対象経費（全体）の20%以下になっていますか（該当がない場合は0%）
4-2.概略予算書（経費別まとめ）	金額	指定	必須	「4-4～6、概略予算書（1年目）、（2年目）、（3年目）」それぞれの（内訳）に入力したWEBPRO未評価技術23項目の費用、BEMS装置の費用及びそれらを除いた費用と整合がとれていますか
				「補助事業に要する経費」は、補助対象外経費も含めた設計・設備・工事の費用としていますか

4. 提出書類チェックシート

書類名	チェック項目	様式	必須/ 該当	内 容
4-3.概略予算書（項目別全体額） ※複数年度事業の場合提出		指定	該当	「4-4～6. 概略予算書（1年目）、（2年目）、（3年目）」の項目と一致していますか
				「4-4～6. 概略予算書（1年目）、（2年目）、（3年目）」の（集計）を合計した金額となっていますか
4-4～6.概略予算書（1年目）、（2年目）、（3年目）		指定	必須	事業年度分の概略予算書を作成していますか
				設備費・工事費はシステムごとに入力していますか
				設備・工事等のシステムごとに入力した概略予算書（内訳）を提出していますか
				参考見積書の内容と整合がとれていますか
				「補助事業に要する経費」は、補助対象外経費も含めた設計・設備・工事の費用としていますか
参考見積書		指定	必須	補助事業に係わる設備・工事部分の参考見積書を提出していますか
（別添1）システム概念図		指定	必須	システムごとに作成していますか
				3. システム提案概要（1）、（2）と整合がとれていますか
（別添2）WEBPRO未評価技術23項目システム概念図		指定	該当	WEBPRO未評価技術を導入する場合、導入する技術に合わせてシステムごとに作成していますか
				3. システム提案概要（1）、（2）と整合がとれていますか
				空衛学会が公表しているWEBPRO未評価技術の導入要件を満足していますか （導入要件のリストにチェックをいれること）
				詳細な内容は、設計図に記載し、概念図に「設備/図番」を記入していますか
				WEBPRO未評価技術23項目の評価に必要な計測、計量計画を設計図に示していますか
未評価技術の導入範囲根拠資料		-	該当	WEBPRO未評価技術を導入する場合、導入範囲が分かるエビデンス資料を提出していますか
（別添3）エネルギー計量計画図		指定	必須	凡例等を用いてわかりやすく記入していますか
				3. システム提案概要（1）、（2）と整合がとれていますか
				BEMS装置を導入する場合、計量区分ごとに計量メータが設置されていますか
				BEMS装置を導入する場合、BEMSの設計図と整合がとれていますか（点数、メータ記号、名称等）
会社概要書		-	必須	会社概要書（会社案内等）を提出していますか
			該当	共同申請の場合は申請者全員分を提出していますか
商業登記簿等	商業登記簿等	-	必須	発行から3カ月以内の商業登記簿（現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書等）の写しを提出していますか
	共同申請の場合		該当	共同申請の場合は申請者全員分を提出していますか
	印鑑登録証明書		該当	個人の場合は発行から3カ月以内の印鑑登録証明書を提出していますか

4. 提出書類チェックシート

書類名	チェック項目	様式	必須/ 該当	内 容
事業実績	財務諸表・決算短信等	-	必須	直近3年分の財務諸表（上場企業は期末の決算短信）を提出していますか ※単独決算表を添付すること（連結決算は不可）
			該当	共同申請の場合は申請者全員分を提出していますか
	個人の場合		該当	直近3年分の「確定申告書」※を提出していますか ※個人番号欄は判読できないように黒塗りにすること
建物登記簿		-	必須	発行から3カ月以内の建物登記簿（現在事項証明書）を提出していますか 未取得の場合は、提出予定時期を明記した資料を提出していますか
建築確認済証		-	必須	建築確認済証を提出していますか 未取得の場合は、提出予定時期を明記した資料を提出していますか
建築確認申請書		-	必須	建築確認申請書の第一面から第五面までを提出していますか
土地登記簿等		-	必須	発行から3カ月以内の土地登記簿（現在事項証明書等）の写しを提出していますか
土地賃貸契約書		-	該当	建物所有者と土地所有者が異なる場合、契約期間、契約日が明記された賃貸借契約書を提出していますか
				契約期間が、導入する補助対象設備の処分制限期間（補助対象設備の法定耐用年数）の一番長い期間を、継続が可能な契約であることを確認していますか
E S C O契約書（案）		-	該当	契約者を明記（押印不要）していますか
				以下の条項や記載部分をマーカー等で色付けし明確にしていますか
				削減保証量及びその削減量が達成出来なかった場合の罰則条項を記載していますか
				補助金の交付を前提とした付随条項がある場合には、その内容を明記していますか
				E S C Oサービス期間終了後の設備の管理責任を明確にしていますか
E S C Oサービス料計算書		-	該当	補助事業に要する経費（サービス料総額）・補助金申請額・サービス期間・E S C Oサービス料・維持管理費等・固定資産税等の金額・保険・手数料等の内容について、補助金がある場合とない場合で比較した計算書を提出していますか
リース契約書（案）		-	該当	借主・貸主を明記（押印不要）していますか
				以下の条項や記載部分をマーカー等で色付けし明確にしていますか
				補助金の交付を前提とした付随条項がある場合には、その内容を明記していますか
				リース期間終了後の設備の管理責任を明記していますか
リース料計算書		-	該当	補助事業に要する経費（リース料総額）・補助金申請額・リース期間・リース料・元本・金利・固定資産税等の金額・保険・手数料等の内容について、補助金がある場合と無い場合で比較した計算書を提出していますか

4. 提出書類チェックシート

書類名	チェック項目	様式	必須/ 該当	内 容
アグリゲーター契約書（案）		-	該当	契約者を明記（押印不要）していますか
				以下の条項や記載部分をマーカー等で色付けし明確にしていますか
				補助金の交付を前提とした付随条項がある場合には、その内容を明記していますか
ISO50001登録証		-	該当	第三者認証を受けた登録証を提出していますか
ISO14000シリーズの登録証		-	該当	第三者認証を受けた登録証を提出していますか
建物図面	建物案内図	-	必須	建築物の住所、最寄駅からのアクセス、方位、道路及び目標となる建築物を明記していますか（地図はインターネット上のものでも可）
	建物配置図	-	必須	縮尺、方位、住所、敷地面積等を明記していますか
				敷地境界線を示し、該当する建物を赤でマーキングし、申請に係わる建築物と他の建築物との区別を明示していますか
	建物概要	-	必須	住所、地域区分、建物用途、工事種別、構造、階数、敷地面積、建築面積、階別面積、延べ床面積を明記していますか
				複数の用途を有する建築物の場合、用途別延べ床面積の一覧を提出していますか
	建物平面図・各階平面図	-	必須	方位、縮尺、間取り、室用途、各室の名称、間口部位置、用途、寸法、断熱材位置・種類・厚さを明記していますか
	建物立面図	-	必須	東西南北の四面とし、縮尺、階高と建物の高さ、開口部仕様等を明記していますか
断面図又は矩計図	-	必須	室用途、各階の床高及び天井高、断熱材の種類及び厚さ、建具の位置及び種類、軒・庇などを明記していますか	
屋根伏図又は屋上平面図	-	必須	屋上に設置予定のPVパネル、太陽熱温水パネル、採光（トップライト等）、その他機械・設備を全て明記していますか	
			屋上緑化部、塔屋、屋上広場、駐車場の面積について明記していますか	
			屋根又は屋上面積を明記していますか	

4. 提出書類チェックシート

書類名	チェック項目	様式	必須/ 該当	内 容
設計図	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建築外皮 ・ 空調 ・ 換気 ・ 照明 ・ 給湯 ・ 太陽光発電 ・ コージェネレーション ・ BEMS ・ 電気設備（受変電単線結線図、動力盤、分電盤負荷リスト） ・ 未評価技術 ・ その他 	-	必須	設備ごと（建築外皮/空調/換気/照明/給湯/太陽光発電/コージェネレーション/BEMS/電気設備/未評価技術/その他）に書類（機器表、系統図、平面図、カタログ・仕様書）を作成していますか
				単年度事業は、補助対象の設備機器等を赤色でマーキングしていますか
				複数年度事業は補助対象の設備機器等を1年目：赤、2年目：青、3年目：緑に色分けしていますか また、複数年度事業で1年目に設備機器類だけ導入し、2年目以降に工事を行う場合は、機器表・機器リストを赤色、平面設計図の設備機器や配線・配管などを青色・緑色で色分けし、平面設計図に「工事のみ」と注記していますか
				未評価技術に該当する機器表、系統図、計装図等は、二重枠にてマーキングしていますか
				建築外皮：年度ごとの色塗り等で断熱材の配置を明示していますか ※建具記号を記入したキープランと兼ねても可
				建築外皮：断面図又は矩計図において、床下、床、外壁、開口部、天井、屋根その他断熱性を有する部分について色塗り等で断熱材位置を図示していますか
				各ZEB化設備の仕様書・カタログは、該当ページを抜粋して提出していますか
				BEMSの要件（公募要領P. 50）を満たす機能が仕様を確認できる書類を提出していますか
WEBプログラム算定結果		WEBプログラムによる書式	必須	3.システム提案概要（1）⑥導入効果の入力根拠となるWEBプログラム算定結果一式を提出していますか
WEBプログラム入力シート		WEBプログラムによる書式	必須	3.システム提案概要（1）⑥導入効果の入力根拠となるWEBプログラム入力シート一式を提出していますか
その他			該当	その他、必要に応じて事業の説明に必要な補足説明資料を提出していますか（プロポーザル決定通知書等）

(1)申請書類の確認

本手引きを参照し、書類の不備（誤字脱字、記載内容の間違い、入力漏れ、文字切れ、フォーマット崩れ、添付忘れ等）がないか、入念に確認してください。

(2)J グランツにアップロード

1. 下記URLよりJグランツにログインしてください。
<https://www.jgrants-portal.go.jp/>
2. 「補助金を探す」より、「令和8年度 ZEB実証事業」を検索してください。
3. [申請する] ボタンを押下し、申請画面から必要情報を全て入力してください。
※「申請担当者の連絡先」は本事業の実務担当者情報と一致させてください。
4. 本手引きP. 5～7を参考に、必要書類を全てアップロードしてください。
※書類ごとにJグランツ内で指定されているとおりに添付してください。
5. 全項目の入力・添付が完了したら [申請する] ボタンを押下してください。
※ [申請する] ボタンを押下すると以後は修正できなくなりますのでご注意ください。
6. 申請状況が「申請済み」となり申請完了日時が表示されていることを確認してください。
S I Iにて個別での申請完了の確認はできかねます。

※GビズIDプライムアカウント取得に係わる質問はS I Iでは対応できかねますので、当該サイトへお問い合わせください。当補助金の申請に関する質問のみ、S I Iへお問い合わせください。

※GビズIDプライムアカウントの取得に2週間程度時間を要する場合がありますので、余裕をもって取得手続きを行ってください。

◆ 交付申請締切

2026年6月11日（木）17：00 締切

※S I Iから申請者に対し、申請を受理した旨の連絡は行いません。

※共同申請の場合は、Jグランツでの申請は行えませんが、申請方法についてS I Iへお早めにお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII) ZEB(ゼブ)事務局

TEL:03-5565-4063

受付時間は平日の10:00~12:00、13:00~17:00です。

また、通話料がかかりますので、ご注意ください。